

RZUT PARTERU

UWAGA!
Przed rozpoczęciem prac sprawdzić wymiary otworów z natury

– Drzwi przeznaczone do napowietrzania klatek schodowych, na których należy zamontować ręcznie uruchamiane blokady zabezpieczające przed zamknięciem.

– zamurowania

– w pomieszczeniach 1/4 i 1/5 istniejące stalowe słupy i podciągi, po uprzednim demontażu okładziny z boazerii, należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez malowanie farbami ogniochronnymi do klasy R60

– w pomieszczeniach 1/5, 1/6, 1/8 istniejącą boazerię należy zaimpregnować materiałami ogniochronnymi do stopnia co najmniej trudnozapalności,

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	NBGP.V 7342/3/20/96	
Sprawdzający:	mgr inż. Magdalena Budka	157/DOŚ/03	

Zadanie:	Wykonanie systemu zabezpieczeń p–poż w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie–Gorcach dz. nr 353, obręb nr 3 Boguszów
Inwestor:	Gmina Boguszów–Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU

Data:	06.2013r.
Skala:	1:100
Stadium:	PW
Nr rys.:	3

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej