

1:100

1:100

Opis	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Odległość [m]
	525,00	523,45	1,55	0,00
Zmiana kierunku 90°	525,00	523,43	1,57	1,90
Studnia ø315mm	524,30	523,39	0,91	6,40
Studnia ø315mm	524,30	523,35	0,95	11,70
ks160	524,40	523,31	1,13	22,00
wA40	524,40	523,30	1,14	22,70
Studnia ø315mm	524,50	523,21	1,29	28,80
wA40	524,50	523,19	1,31	29,50
Tegra 1000 Klapa zwrotna burzowa	524,30	523,12	1,18	31,30
Studnia ø315mm	524,00	522,84	1,16	38,70
kd200	523,63	522,58	1,05	43,40

Długość [m]	Spadek [%]	Średnica [mm]
1,90	0,8%	PVC-U ø160mm
4,50		
5,30	0,8%	PVC-U ø160mm
10,30	0,8%	
0,70		PVC-U ø160mm
6,10		
0,70	3,7%	PVC-U ø160mm
1,80		
7,40	3,7%	PVC-U ø160mm
4,70	5,5%	PVC-U ø160mm

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
ul. Wolności 41/8, 58–160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03		Data: 05.2011r.
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak inż. Marcin Dunowski			Stadium: PB
Temat:	REMONT DACHU, ELEWACJI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Sawickiej 76 w Boguszowie–Gorcach, działka nr 295, obręb nr 5 Stary Lesieniec			Skala: 1:100
Inwestor:	GMINA BOGUSZÓW–GORCE PL. ODRODZENIA 1, 58–370 BOGUSZÓW–GORCE			Nr. rys.:
Tytuł rys.:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ R4 – Skdist			1/IS

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej