



1:100

1:100

Rzędna terenu	[m n.p.m.]	525,00					525,10								525,20	525,20							
Rzędna dna rury drenarskiej Rzędna dna kanału	[m n.p.m.]	523,80					523,77								523,71	523,70							
Zagłębienie	[m]	1,20					1,33								1,49	1,50							
Długość	[m]		4,80									14,90				0,60							
Odległość	[m]	0,00					4,80								19,70	20,30							
Spadek	[%]		0,5%									0,5%				1%							
Średnica	[mm]		ø 113 PVC–U z otworami 2,5x5,0									ø 113 PVC–U z otworami 2,5x5,0				PVC–U ø110mm							

Rzędna terenu	[m n.p.m.]	525,10																					525,20
Rzędna dna rury drenarskiej Rzędna dna kanału	[m n.p.m.]	523,73																					523,71
Zagłębienie	[m]	1,37																					1,49
Długość	[m]																						
Odległość	[m]	0,00																					4,70
Spadek	[%]		0,5%																				
Średnica	[mm]		ø 113 PVC–U z otworami 2,5x5,0																				

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
ul. Wolności 41/8, 58–160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03	
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak inż. Marcin Dunowski		

Temat:	REMONT DACHU, ELEWACJI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Sawickiej 76 w Boguszowie–Gorcach, działka nr 295, obręb nr 5 Stary Lesieniec
Inwestor:	GMINA BOGUSZÓW–GORCE PL. ODRODZENIA 1, 58–370 BOGUSZÓW–GORCE
Tytuł rys.:	PROFIL INSTALACJI DRENARSKIEJ Z2 – Skd7

Data:	05.2011r.
Stadium:	PB
Skala:	1:100
Nr. rys.:	4/IS

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej