

„INBUD” Janusz Kwapisz ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój, tel. kom. 504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl NIP: 886 108 91 12	
--	--

Stadium:	PRZEDMIAR
Inwestor:	Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
Temat:	Remont drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska i Główna w Boguszowie-Gorcach
Kategoria:	Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg
Branża:	DROGOWY

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		- zł
PODATEK VAT	23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		- zł

I. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówienia publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2009r.).

II. Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

1. Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
 - a. Przedmiar robót opracowanych na podstawie pomiarów polowych i wytycznych Zamawiającego.
 - b. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na podstawie w/w przedmiaru robót.
 - c. Wartość jednostkowa robót została opracowana wg średnich cen jednostkowych scalonych stosowanych w tym rejonie

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
D-01.00.00.00		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,818	0,818	km		- zł
		II. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW				
2	D-05.03.11.31,32	Frezowanie nawierzchni – bitumicznej, średnia grubość frezowanej warstwy 12cm, z wywiezieniem na wysypisko i utylizacją Obmia: 5765	5765	ryczałt		- zł
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm Obmiar: 140*2,5	350	m²		- zł
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach gr.8cm Obmiar: 50*2+70*2,5+120*3,3+140*3	20	m²		- zł
5	D-01.02.04	Rozebranie karawężnika granitowego zatopionego Obmiar: 140	140	mb		- zł
6	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników garnitowych obniżonych Obmia: 50+70+120+140	10	mb		- zł
D-04.00.00.00		III. PODBUDOWY				
7	D-04.04.00	Korytowanie pod stabilizację w miejscu awarii o gr. 15cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 0,1*(5765-350)	541,5	m²		- zł
8	D-04.04.00	Wyrównanie podbudowy i jej uzupełnienie kruszywem łamanym 0/31,5mm na chodnikach o średniej gr. 10cm Obmiar: 1091	350	m²		- zł
9	D-04.04.02	Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa przywożona na miejsce wbudowania o gr.15cm Obmiar: 350+541,5	891,5	m²		- zł
D-05.00.00.00		IV. NAWIERZCHNIE				
10	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy masy wyrównawczej (75kg/m2) gr. 3cm Obmiar: 5765	5765	m²		- zł
11		wykanie zbrojenia georusztem nawierzchni asfaltowej Obmiar: 150*2,0	300	m²		- zł
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową jezdni na zimno zużycie – 0,5 kg/m² Obmiar: 5765*2	11530	m²		- zł
13	D-05.03.27	Wykonanie nawierzchni z matyksu grysowego SMA 16 DTS - Jena gr. 9cm Obmiar: 5765	5765	m²		- zł
		V. ELEMENTY ULICY				
14	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach gr. 8cm na podsypce cem-pisakowej gr. 3,0cm kostka z odzysku Obmiar: 1091	20	m²		- zł
15	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 - ZATOPIONY Obmiar: 140	140	mb		- zł
16	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 380	16	mb		- zł
17	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Włazy kanalizacyjne do regulacji	11	szt.		- zł
18	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Skrzynki zasuw lub hydrantu ziemne do regulacji	37	szt.		- zł
19	D-03.02.01.70/ 71/73/74	wpusty do regulacji lub wymiany	43	szt.		- zł
20		Rozbiórka i wykonanie wysepek i oznakowanie w obrębie przejścia dla pieszych Obmiar: 1	1	komplet		- zł

					WARTOŚĆ ROBÓT NETTO	- zł
					PODATEK VAT	23%
					WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	- zł