ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

		01	02	03	04a	04b	05
							
wymiar w świetle ościeżnicy	S (cm)	180	200	120	115	100	240
	H (cm)	146	168	180	220	220	220
pow. w świetle ościeżnicy (m2)		2,63	3,36	2,16	2,53	2,20	5,28
ilość (szt)	piwnica	1	–	–	–	–	–
	parter	–	2	1	1	1	–
	IIIp	–	–	–	–	–	1
	Razem	1	2	1	1	1	1
UWAGI				EI60			OKNO ODDYMIAJĄCE

- Współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2K.
- Kolor – biały
- Parapet wewnętrzny – PCV
- Parapet zewnętrzny – blacha ocynkowana gr. 0.7mm
- Widok okien od strony pomieszczenia

ZEST. ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

		Dz1		Dz2		Dz3	
							
wymiar w świetle ościeżnicy	S (cm)	100		202		170	
	H (cm)	200		245		300	
pow. w świetle ościeżnicy (m2)		2,00		4,95		5,10	
sposób otwierania		P	L	P	L	P	L
ilość (szt)	piwnica	2	–	–	–	–	–
	parter	–	–	–	1	–	1
	Razem	2		1		1	
Razem powierzchnia (m2)		4,00		4,95		5,10	
UWAGI		– drzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium, otwierane na zewnątrz – współ. U=1,3 W/m2K – kolor – szary		– drzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium, otwierane na zewnątrz – współ. U=1,3 W/m2K – naświetle – szkło bezpieczne laminowane – kolor – szary		– drzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium, otwierane na zewnątrz – współ. U=1,3 W/m2K – naświetle – szkło bezpieczne laminowane – kolor – szary	

UWAGA!
Przed produkcją stolarki bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

INWESTBUD

Projektant główny spec; konstr-bud.	mgr inż. Magdalena Budka	65/DOŚ/07	
Zadanie:	Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Warzyńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia żłobka zlokalizowanego na parterze oraz zaplecza kuchennego w piwnicy. (działka nr 628/1, 628/2, obręb nr 3 Boguszów).		
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ		

Data: 05.11.2019r.
Stadium: PW
Skala: 1:100
Nr rys.: 15

Zastrzega się własność prawa wyłączna z tytułu ochrony autorskiej. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub ostatecznie komunikowany, bez pisemnej zgody firmy projektowej.