


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**DLA
PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU
NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC
W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE**

INWESTOR:

PHU Komunalnik sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Jerzego 1a



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

SPIS TREŚCI:

I.	WPROWADZENIA	
1.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
2.	INWESTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	3
II.	RODZAJ, CECHA, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	3
1.	RODZAJ, CECHA, SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	3
2.	USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	4
III.	POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ.....	6
IV.	RODZAJ TECHNOLOGII.....	7
V.	OPIS EWENTUALNYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	17
VI.	PRZEWIDYWANIA IŁOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII.....	17
VII.	ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO.....	18
VIII.	RODZAJE I PRZEWIDYWANE IŁOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO.....	20
1.	EMISJA HAŁASU.....	20
2.	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA.....	22
3.	ŚRODOWISKO GRUNTOWO – WODNE.....	24
4.	GOSPODARKA ODPADAMI.....	25
IX.	MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.....	26
X.	OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRYRODY ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	26
XI.	ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE.....	29
XII.	RYZYO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY BUDOWLANEJ.....	29
XIII.	ZABYTKI – STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE.....	30
XIV.	ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI I STRONY POSTĘPOWANIA.....	30
XV.	STRONY POSTĘPOWANIA.....	31
XVI.	MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY SPORZĄDZANIU OPRACOWANIA.....	32
XVII.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	32

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

I. WPROWADZENIE

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis planowanego przedsięwzięcia - punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem (w ramach stacji przeładunkowej) oraz miejscem do kruszenia betonu i gruzu, na terenie działki nr 470/1, obręb 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów - Gorce.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej: „KIP”) zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: „Ustawa”) jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 3 ust. 1 pkt 82 i pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Karta zawiera dane określone w art. 62a ust. 1 ustawy Uoos i stanowi załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 pkt 2 Uoos.

2. Inwestor przedsięwzięcia

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

PHU Komunalnik Sp. z o.o.
ul. Św. Jerzego 1a
50-518 Wrocław
NIP: 755-184-56-13
REGON: 5324689840000
KRS: 0000224030

KRS stanowi załącznik do KIP.

II. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Rodzaj, cechy, skala przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu, częściowym przeładunku (stacja przeładunkowa) i przetwarzaniu odpadów, głównie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarowania odpadów, z gmin w których inwestor jest wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych.

Zbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich zbieraniem. Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne odbywać się będzie wyłącznie w ramach stacji przeładunkowej i wyłącznie w zakresie w jakim inwestor jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy o odpadach).

Przeładunek odpadów dot. będzie jedynie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Maksymalna ilość składowanych odpadów zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów wynosi: 304,800 Mg.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

Przetwarzanie będzie dotyczyło jedynie odpadów o kodach 17 01 01 oraz 17 05 04. Przetworzone odpady zostaną wykorzystane do przeprowadzenia makroniwelacji terenu działki 470/1 w taki sposób, aby miała ona przybliżony poziom jednocześnie eliminując wszelkie nierówności oraz spadki. Podjęte działania polegać będą na wykorzystaniu odpadów w całości w sposób uniemożliwiający pylenie poprzez zastosowanie warstwy niepylącej. Pozostałe ilości czasowo magazynowanych odpadów zostanie przekazane uprawnionym podmiotom.

Szacuje się, że w celu przeprowadzenia makroniwelacji terenu wykorzystanie zostanie ok. 1500 Mg odpadów o kodzie 17 01 01 oraz 1000 Mg odpadów o kodzie 17 05 04.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, w gminie Boguszków-Gorce na terenie działki nr 470/1, obręb 5 Stary Lesieniec.

Boguszków-Gorce (Boguszków) – miasto w Sudetach, na Dolnym Śląsku, w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego. Według danych GUS z 30 czerwca 2020 r. miasto miało 15 228 mieszkańców. Od 2013 r. jest to największe miasto powiatu wałbrzyskiego.

Źródło: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Boguszk%C3%B3w-Gorce>

Boguszków-Gorce położone jest na pograniczu dwóch jednostek – Gór Wałbrzyskich z Chełmcem (851 m n.p.m.) i Mniszkiem (704 m n.p.m.) oraz Gór Kamiennych z Masywem Dzikowca. Leży ono na wysokości 450÷650 m n.p.m. Powierzchnia miasta wynosi 27 km².

Teren bazy transportowo-magazynowej jest położony w południowej części Boguszkowa-Gorców. Na terenie działki nr 470/1 znajdują się obiekty, które pozostały po poprzednim właścicielu działki, tj. firmie ATEST sp. z o.o. (budynek socjalno-biurowy, magazyn, hala, portiernia).

Wokół terenu działki znajdują się tereny usługowe i przemysłowe, a także tereny niezagospodarowane. Bezpośrednie otoczenie terenu przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- na północy – działka 19/3 tory kolejowe i Dworzec PKP, dalej znajduje się teren GLASREM piece przemysłowe,
- na północnym-wschodzie znajduje się skład opału „ALANEX” oddział Boguszków-Gorce,
- na południu znajdują się obszary zadrzewione,
- na zachodzie znajdują się tereny rolne,
- na wschodzie znajdują się zadrzewienia, tereny trawiaste, zabudowa jednorodzinna.

Najbliższe budynki mieszkalne położone są po drugiej stronie ulicy ul. Kosynierów w odległości 80 metrów – są to tereny mieszkalno-usługowe.

Lokalizację terenu bazy transportowo-magazynowej oraz jej najbliższe otoczenie pokazano na poniższym rysunku –

Rysunek 1 źródło: www.geoportal.gov.pl.



Zgodnie z wypisem z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów–Gorce, Obręb Nr 5 i Stary Lesieniec i terenów sąsiednich (uchwała Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie–Gorcach z 26 kwietnia 2018 r.) działka nr 470/1 obręb 5 - Stary Lesieniec - przeznaczenie AG.3 – tereny aktywności gospodarczej.

Cytując:

„AG.3 - Tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3 z zastrzeżeniem ust. 5 oznaczonego symbolami od AG.1 do AG.3.

2. Na terenie aktywności gospodarczej dopuszcza się sytuowanie budynków i budowli respektujących wskazane na rysunku planu przebiegi linii zabudowy – z zastrzeżeniem ust. 3, przy zachowaniu następujących ustalonych wskaźników i parametrów:
 - 1) intensywność zabudowy działki **budowlanej** - od 0,00 do 0,60,
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 20%,
 - 3) maksymalna dopuszczalna długości elewacji budynku – 50m,
 - 4) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 0,45ha,
 - 5) maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje,
 - 6) dachy płaskie lub strome: dwu – lub czterospadaowe, o symetrycznych połaciach głównych, o nachyleniu połaci od 10 do 15 stopni lub od 40 do 45 stopni.
1. Na wszystkich terenach AG w zabudowaniu terenów sąsiadujących z terenem kolejowym obowiązują ograniczenia określone przepisami prawa powszechnego dotyczące kolei, w sąsiedztwie istniejącego lasu - przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
2. Na wszystkich terenach AG w przypadku sytuowania zabudowy w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej zaleca się przeprowadzić wyprzedzające badania techniczne podłoża gruntowego dla określenia warunków posadowienia obiektów, w szczególności dla

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

ustalenia zasad ewentualnego uzdatniania wody w przypadku stwierdzenia pustek poeksploatacyjnych.

3. Na terenie AG.2 i AG.3. ustala się zachowanie istniejących sieci wodociągowych i kablowych EE.”

Wypis stanowi załącznik do KIP.

III. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ

Powierzchnia działki wynosi ok. 1,7757ha. Właścicielem działki jest PHU Komunalnik Sp. z o.o.

Ukształtowanie terenu:

Teren inwestycyjny jest o niewielkim pochyleniu. Średnia rzędna terenu wynosi 527 m n.p.m. Zabudowaną działkę stanowi teren, na którym znajduje się istniejący budynek administracyjno-socjalny, hala stalowa obudowana, 3 magazyny, portiernia, waga, plac przeznaczony do mycia pojazdów i pojemników, parking przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, plac utwardzony. Przedmiotowa nieruchomość posiada istniejące ogrodzenia, które zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

Działka nr 470/1 AG od północnej strony graniczy z działką nr 19/3 - stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., od strony południowej z działką nr 469 - stanowiącą własność gminy Boguszów Gorce, od strony wschodniej z działkami nr 471 - stanowiącej własność gminy Boguszów Gorce, 470/2 - stanowiącą własność powiatu Wałbrzyskiego, nr 6 - stanowiącą własność gminy Boguszów Gorce.

Działka nr 6 stanowi drogę dojazdową do istniejącego wjazdu i bramy wjazdowej na teren działki nr 470/1.

Powierzchnia działki pod inwestycję

Działka nr 470/1 – 17 757,00 m²

Obiekty kubaturowe

- budynek administracyjno-socjalny – kubatura 2698m³,
- hala stalowa obudowana – kubatura 492,48m³,
- magazyny - kubatura 65,52m³ oraz 190,920m³,
- portiernia – kubatura 142 m³.

Dotychczasowy sposób ich wykorzystania

Działka nr 470/1 – zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków stanowi łąki trwałe klasy ŁIII i ŁIV zabudowane Bi - o powierzchni 1,7757ha.

Na terenie działki znajduje się baza magazynowo - transportowa w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

głównie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarowania odpadów, z gmin w których inwestor jest wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych.

- budynek administracyjno-socjalny- w chwili obecnej budynek jest wykorzystywany przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze gmin w ramach zawartych umów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadów oraz z gmin, w których inwestor jest wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych,
- hala stalowa obudowana- w obecnym czasie nie jest wykorzystywana,

- magazyny – w chwili obecnej magazyny są wykorzystywane do gromadzenia materiałów eksploatacyjnych związanych z eksploatacją pojazdów,

Po wschodniej stronie budynku znajduje się teren utwardzony stanowiący drogę dojazdową i plac manewrowy. Powierzchnia dróg zakładowych jest utwardzona betonem i jej powierzchnia wynosi 518m². Teren jest ogrodzony. Wysokość ogrodzenia wynosi 2 m.

Zieleń

Działka w części powierzchni pokryta jest zielenią niską, średnio wysoką i wysoką o charakterze nieuporządkowanym. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy powierzchni działki 17757,00 na tereny zielone przeznaczono 8.705,60 m², co stanowi 49,03% powierzchni biologicznej czynnej działki przy wymaganych 30%.

IV. RODZAJ TECHNOLOGII

1. Zbieranie

Opis metody zbierania odpadów

- 1) Odpady dostarczane będą transportem własnym. Nastąpi wstępne sortowanie, nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów polegające na skierowaniu do czasowego, wyznaczonego miejsca magazynowania, na czas nie dłuższy niż to wynika z procesów technologicznych i organizacyjnych.
- 2) Po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia uprawniające do przetwarzania odpadów.
- 3) Na terenie miejsca zbierania odpadów nie będą wykorzystywane żadne urządzenia służące do przetwarzania odpadów, z wyjątkiem wagi elektrycznej, ładowarki, kruszarki oraz pojazdów do przewożenia odpadów.
- 4) Zbierane odpady będą przekazywane do firmy posiadających stosowne zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów, zachowując przy tym hierarchię sposobu postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach.
- 5) Transport odpadów do następnego posiadacza prowadzony będzie przez inwestora w oparciu o posiadane zezwolenie na transport odpadów lub zlecane firmą zewnętrznym uprawnionym do prowadzenia transportu tego rodzaju odpadów.
- 6) Wyposażenie miejsca zbierania odpadów stanowić będzie: waga elektroniczna, ładowarka, pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów.
- 7) Spółka będzie prowadziła ilościową i jakościową ewidencję odpadów.

Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji planowanej inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska

2. Magazynowanie

W ramach magazynowania odpadów planuje się zastosowanie procesu polegającego na przyjęciu przetransportowanych odpadów, z wykorzystaniem własnych środków transportu, ich rozładunek z wykorzystaniem pracowników oraz ładowarki teleskopowej, odpowiednie zabezpieczenie odpadów w docelowych miejscach magazynowania odpadów, przygotowanie odpowiednich partii transportowych oraz transport do kolejnych posiadaczy odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Poniższa tabela przedstawia planowane rodzaje i ilości odpadów zgodnie z danymi zawartymi

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

we wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów przez P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. w przedmiotowej lokalizacji.

Tabela nr 1: Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do zbierania (zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej)

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
1	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	3,200
2	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	3,200
3	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,000
4	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	40,000
5	15 01 03	Opakowania z drewna	10,000
6	15 01 04	Opakowania z metali	25,000
7	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	20,000
8	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	200,000
9	15 01 07	Opakowania ze szkła	350,000
10	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	2,000
11	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	6,000
12	16 01 03	Zużyte opony	32,000
13	16 01 17	Metale żelazne	10,000
14	16 01 18	Metale nieżelazne	10,000
15	16 01 19	Tworzywa sztuczne	2,000
16	16 01 99	Inne niewymienione odpady	2,000
17	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	1,000
18	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	750,000
19	17 01 02	Gruz ceglany	5,000
20	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	5,000
21	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	16,000
22	17 02 01	Drewno	2,000
23	17 02 03	Tworzywa sztuczne	2,000
24	17 03 80	Odpadowa papa	3,200
25	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż	30,000

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

		wymienione w 17 05 03	
26	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50,000
27	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	150,000
28	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	30,000
29	20 01 10	Odzież	10,000
30	20 01 11	Tekstylia	10,000
31	20 01 13*	Rozpuszczalniki	1,600
32	20 01 17*	Odczynnik fotograficzne	1,600
33	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	1,600
34	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	6,400
35	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	1,600
36	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	1,600
37	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	1,600
38	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	1,600
39	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	3,200
40	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	1,600
41	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	3,200
42	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	15,000
43	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35	15,000
44	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	64,000
45	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	160,000
46	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	600,000
47	20 03 02	Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów zielonych)	5,000

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

48	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	10,000
40	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	300,000
50	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20,000
SUMA			3094,200

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Miejsca gromadzenia odpadów zostaną w sposób czytelny oznaczone zgodnie z katalogiem odpadów.

Odpady magazynowane będą w zadaszonych boksach, w zadaszonej wiacie magazynowej oraz w pojemnikach i kontenerach umieszczonych na zewnętrznym placu, ale wyposażonych w nieprzepuszczalne, szczelne kłapy. Rodzaj odpadów, miejsce oraz sposób magazynowania został określony w Tabeli nr 2.

Kontenery i pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych spełniają *wymogi określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności* oraz wymogi Polskich Norm.

- Kontener Kp-36 jest uniwersalny, przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, surowców wtórnych czy odpadów wielkogabarytowych. Kontener dostosowany do pojazdów transportowych typu hakowiec. Konstrukcja uźebrowana poszycia wykonana jest z blach stalowej o grubości od 3 do 5 mm z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz nawierzchnią tradycyjnie stalową. Kontener wyposażony w drzwi tylne ułatwiające rozładunek odpadów. Tylne drzwi wyposażone w system zabezpieczeń.
- Kontener Kp 7 jest uniwersalny, zamknięty, przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, surowców wtórnych czy odpadów wielkogabarytowych. Kontener wywożony przy pomocy tradycyjnych samochodów bramowych i hakowych, Konstrukcja uźebrowania poszycia wykonana jest z blachy stalowej o grubości 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz nawierzchnią tradycyjnie stalową. Kontener wyposażony jest w drzwi tylne, otwierane do dołu, na bok bądź uchylne do góry.
- Pojemnik 1100 I - Pojemnik na odpady jest wyprodukowany w technologii wtryskowej z PE-HD, tj. ze specjalnie stworzonego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie słońca, temperatur oraz chemikaliów. Pojemniki odpowiadają normą UE - EN 840, EN840-5/6 C otrzymały odpowiednie atesty dotyczące ochrony przed hałasem oznaczone znakiem CE.
- Pojemniki 240 I na odpady wykonane są z tworzywa HDPE, odpornego na działanie kwasów, mrozów oraz promieniowania. Pojemniki te posiadają:
 - usztywniane ściany przednia i tylna,
 - wzmocnione dno,
 - materiał odporny na mróz, chemikalia i promienie UV.
- pojemnik 120 I - wysokość: 935 mm, szerokość: 480 mm, głębokość: 560 mm, wysokość bez pokrywy: 860 mm, średnica koła: 200 mm. Pojemnik wykonany z PEHD – polipropylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości co zapewnia wysoką jakość pojemników, zastosowano barwniki bez kadmu i ołowiu, odporny na promieniowanie UV, łatwy w opróżnianiu, odporny na uszkodzenia mechaniczne, ciężar własny - 11,50

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

kg, odporny na niskie temperatury, pojemnik wyposażony w kółka, odporny na chemikalia, posiada atest higieniczny PZH, zgodność z normą PN-EN 840.

W przypadku magazynowania odpadów w szczelnych kontenerach i pojemnikach nie wystąpi problem emisji zanieczyszczeń do gruntu. Magazynowanie odpadów w zadaszonych boksach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych na utwardzonej powierzchni może się wiązać jedynie z niewielką ilością samoczynnych odcieków. W takim przypadku odcieki te będą kierowane odwodnieniem liniowym do separatora, a po ich oczyszczeniu zostaną wprowadzone do kanalizacji WPWiK w Wałbrzychu.

Odnosnie do magazynowania odpadów niebezpiecznych, zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności, aby nie dopuścić do zagrożenia skażenia środowiska. Szczególne zastosowanie będą tu miały przepisy rozdziału 6 lit. D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Punkt zbierania odpadów zostanie wyposażony w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji wycieków oraz apteczkę wyposażoną w odpowiednią ilość środków pomocy doraźnej.

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na terenie placu magazynowanego zostanie wykonane oświetlenie oraz system monitoringu wizyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zbieranie odbywa się w warunkach optymalnych do przygotowania ich do ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku jak również ograniczenie do rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji.

Tabela nr 2 Rodzaj odpadów, miejsce i sposób magazynowania odpadów

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MIEJSCE I SPOSÓB MAGAZYNOWANIA
1	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
2	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
3	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	w sposób selektywny w zadaszonym boksie na utwardzonym terenie lub w oznakowanych szczelnych zadaszonych kontenerach
4	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	w sposób selektywny w zadaszonym boksie na utwardzonym terenie lub w oznakowanych szczelnych zadaszonych

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

			kontenerach
5	15 01 03	Opakowania z drewna	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
6	15 01 04	Opakowania z metali	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
7	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
8	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	w sposób selektywny w zadaszonym boksie na utwardzonym terenie lub w oznakowanych szczelnych zadaszonych kontenerach
9	15 01 07	Opakowania ze szkła	w sposób selektywny w zadaszonym boksie na utwardzonym terenie lub w oznakowanych szczelnych kontenerach
10	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
11	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
12	16 01 03	Zużyte opony	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
13	16 01 17	Metale żelazne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
14	16 01 18	Metale nieżelazne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
15	16 01 19	Tworzywa sztuczne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

			zewnątrz
16	16 01 99	Inne niewymienione odpady	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
17	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
18	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	na utwardzonym terenie
19	17 01 02	Gruz ceglany	na utwardzonym terenie
20	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
21	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
22	17 02 01	Drewno	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
23	17 02 03	Tworzywa sztuczne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
24	17 03 80	Odpadowa papa	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
25	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	na utwardzonym terenie
26	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
27	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane	w sposób selektywny w zadaszonym boksie

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

		substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	na utwardzonym terenie lub w oznakowanych szczelnych kontenerach
28	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
29	20 01 10	Odzież	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
30	20 01 11	Tekstylia	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
31	20 01 13*	Rozpuszczalniki	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
32	20 01 17*	Odczynnik fotograficzne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
33	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
34	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
35	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
36	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
37	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

			magazynowej
38	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
39	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
40	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
41	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
42	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych w wiacie magazynowej
43	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35	w oznakowanych szczelnych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
44	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	w wyspecjalizowanych szczelnych zadaszonych kontenerach lub pojemnikach umiejscowionych na zewnątrz
45	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	w sposób selektywny w zadaszonym boksie na utwardzonym terenie lub w oznakowanych szczelnych zadaszonych kontenerach
46	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	w sposób selektywny w zadaszonym boksie na utwardzonym terenie lub w oznakowanych szczelnych zadaszonych kontenerach

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

47	20 03 02	Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów zielonych)	w wyspecjalizowanych szczelnych zadaszonych kontenerach lub pojemnikach umieszczonych na zewnątrz
48	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	w wyspecjalizowanych szczelnych zadaszonych kontenerach lub pojemnikach umieszczonych na zewnątrz
49	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	w wyspecjalizowanych szczelnych zadaszonych kontenerach lub pojemnikach umieszczonych na zewnątrz
50	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	w wyspecjalizowanych szczelnych zadaszonych kontenerach lub pojemnikach umieszczonych na zewnątrz

W przypadku odpadów o kodzie:

- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;

zbieranie odbywać się będzie wyłącznie w ramach stacji przeładunkowej i wyłącznie w zakresie w jakim inwestor jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy o odpadach).

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie odpadów o kodach 17 01 01 oraz 17 05 04 prowadzone będzie w obrębie działki nr 470/1 obr. 5 Stary Lesieniec położonej przy ul. Kosynierów 1 w Boguszu Gorcach, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny (w załączeniu do niniejszego wniosku). Odpady zostaną wykorzystane, z zastosowaniem procesu R-5, do przeprowadzenia makroniwelacji terenu działki 470/1 w taki sposób, aby miała ona przybliżony poziom jednocześnie eliminując wszelkie nierówności oraz spadki.

Technologia przewidziana w planowanym przedsięwzięciu polegać będzie na sortowaniu oraz i rozdrabnianiu odpadów.

Podstawowe operacje technologiczne to:

- przyjmowanie odpadów;
- wyładunek odpadów na placu magazynowym;
- segregacja odpadów, które mogą być wykorzystywane w całości;
- rozdrabnianie odpadów, które nie mogą być wykorzystane w całości w wyznaczonym

w tym celu utwardzonym i szczelnym placu;

- przewiezienie gotowego materiału budowlanego do miejsc wymagających przeprowadzenia makroniwelacji.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

Odpady po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości na wydzielonym placu magazynowym poddawane będą rozdrabnianiu. Większe elementy betonowe poddawane będą rozdrobnieniu w kruszarce wolnoobrotowej Pronar MRW 2.85. Rozdrobnione elementy za pomocą ładowarki zostaną umieszczone w kontenerze, a następnie przewiezione do miejsca, w którym ma być przeprowadzana niwelacja terenu.

Prace zostaną wykonane siłami własnymi. Zatrudnionych pracowników zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Jednostki kadrowe odbędą szkolenie bhp uwzględniające wykonywanie przedmiotowych prac.

Szacuje się, że w celu przeprowadzenia makroniwelacji terenu wykorzystanie zostanie ok. 1500Mg odpadów o kodzie 17 01 01 oraz 1000Mg odpadów o kodzie 17 05 04.

Pozostałe ilości zebranych i czasowo magazynowanych odpadów zostanie przekazane uprawnionym podmiotom.

V. OPIS EWEWNTUALNYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia stan środowiska w miejscu realizacji inwestycji pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia uniemożliwi rozszerzenie obecnie prowadzonej działalności. Inwestor nie posiada innej nieruchomości, na której mogłaby prowadzić planowaną działalność oraz w sposób racjonalny wykorzystać istniejącą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie bazy. Uniemożliwi to również stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miało znikome oddziaływanie na środowisko.

2. Analizowanie wariantowości technologii

Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Szczegółowy opis tego wariantu przedstawiono w punktach wcześniejszych.

Racjonalny wariant alternatywny

Inwestor obecnie nie zakłada wariantu alternatywnego. W związku lokalizacją inwestycji nie rozpatrywano wariantów alternatywnych, które mogłyby obejmować:

- zmianę lokalizacji inwestycji - nieuzasadniona ze względu na fakt, że położeniem oraz istniejącą infrastrukturą odpowiada potrzebom inwestora, w zakresie prowadzonej działalności;
- zmianę koncepcji – przedsięwzięcie zostało tak zaprojektowane, aby jak najbardziej racjonalnie wykorzystać istniejący teren oraz w minimalnym stopniu oddziaływać na środowiska przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska.

Różnice pomiędzy wariantem alternatywnym a proponowanym przez inwestora

Nie dotyczy

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Obecnie inwestor zaproponował jeden wariant planowanej inwestycji.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się zastosowanie rozwiązań ograniczających jej niekorzystny wpływ na środowisko. Rozpatrywana inwestycja będzie spełniać wymagania ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie będzie powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Planowany w realizacji wariant przedsięwzięcia, jest najwłaściwszy z punktu widzenia zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

VI. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

Etap budowy i likwidacji

Na działce znajdują się budynki. Planowane jest wybudowanie 8 boksów przeznaczonych do czasowego magazynowania odpadów.

Na etapie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się wykorzystanie:

- materiałów budowlanych w postaci bloczków systemowych posiadających certyfikat ognioodporności Certyfikat REI360, konstrukcje ze stali ocynkowanej oraz pokrycia z atestem trudnopalności,
- paliw - oleju napędowego do zasilania silników samochodów ciężarowych samowyładowczych, haku - okresowe wprowadzanie spalin do atmosfery (max. zużycie paliwa – 12l/h),
- energia elektryczna do oświetlenia placu budowy, której źródłem będzie istniejące przyłącze energetyczne (zapotrzebowanie 10kWh/m-c),
- woda na cele socjalno-bytowe (szacuje się zużycie na poziomie 0,8m³/dobę).

Na etapie likwidacji, w przypadku zaistnienia konieczności zaprzestania działalności analizowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie:

- paliw - oleju napędowego do zasilania silników samochodów ciężarowych samowyładowczych, haku - okresowe wprowadzanie spalin do atmosfery (max. zużycie paliwa – 12l/h),
- energia elektryczna do oświetlenia placu budowy, której źródłem będzie istniejące przyłącze energetyczne (zapotrzebowanie 10kWh/m-c),
- woda na cele socjalno-bytowe. (szacuje się zużycie na poziomie 0,8m³/dobę).

Etap eksploatacji planowanej inwestycjiOkreślenie potrzeb wodnych

Woda na cele socjalno-bytowe oraz porządkowe będzie pobierana z miejskiej sieci wodociągowej. Zapewniona będzie również dostawa wody na cele przeciwpożarowe w postaci dwóch hydrantów zamontowanych na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Na terenie bazy do planowanego przedsięwzięcia planuje się zatrudnić 5 osób. Woda na cele socjalno - bytowe pobierana w ilości do 300m³/rok co odpowiada 0,8m³/dobę.

Woda będzie wykorzystywana na cele:

- socjalno-bytowe w ilości 200m³/rok,
- porządkowe w ilości 100m³/rok.

Zużycie wody

Do celów produkcyjnych woda nie będzie pobierana
łączny pobór wody na terenie bazy wynosić będzie 0,8m³/dobę.

Źródło poboru wody

Woda na potrzebę punktu pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej i rozliczana na podstawie wskazań wodomierza. Ilość pobieranej wody będzie rejestrowana na podstawie wystawianych faktur.

Energia elektryczna

Zakłada się, że na potrzeby oświetlenia placu, system monitoringu wizyjnego oraz energii wykorzystywanej w pomieszczeniach administracyjno – socjalne. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię rzędu 10kWh/m-c

Energia cieplna

Pomieszczenia biurowe ogrzewane będą paliwem stałym typu ekogroszek.

Rodzaje i ilość wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw

Maszyny robocze używane na terenie bazy: ładowarka teleskopowa oraz kruszarka napędzane olejem napędowym, którego roczne zużycie wynosi maksymalnie 12 000l.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

VII. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało w stopniu istotnym stanu środowiska oraz warunków życia okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców. Zastosowane metody magazynowania odpadów spowodują, że nie zaistnieje ryzyko zanieczyszczenia któregośkolwiek

z elementów środowiska. Odpady niebezpieczne stanowiące największe zagrożenie dla środowiska oraz pracowników zatrudnionych w punkcie będą przechowywane w specjalne do tego przeznaczonych pojemnikach. Przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych cały proces związanych z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów nie będzie się wiązał z zagrożeniem dla pracowników punktu. Środowisko wodno-gruntowe będzie zabezpieczone przed negatywnym wpływem inwestycji poprzez zastosowanie szczelnych kontenerów i pojemników oraz magazynowaniem odpadów w zadaszonych boksach na utwardzonym podłożu. Ewentualne odcieki samoistne będą kierowane odwodnieniem liniowym do separatora, a po ich oczyszczeniu zostaną wprowadzone do kanalizacji WPWiK w Wałbrzychu. Ponadto w przypadku drobnych wycieków zostaną one zabezpieczone sorbentami, których ilość będzie wystarczająca do zabezpieczenia wszystkich powierzchni, na których może dojść do wycieku lub inne zdarzenie z odpadami niebezpiecznymi.

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji planowane są następujące działania:

1. Etap budowy

Wśród działań mających negatywny wpływ na środowisko należy wymienić eksploatację sprzętu wykorzystywanego podczas budowy powodującą hałas, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo zanieczyszczeń gruntu. Przy organizacji planu budowy zostanie uwzględnione, aby wszelkie prace wykonywane były do godz. 18. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie ogrodzenie ograniczające propagację hałasu. Pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia będą w dobrym stanie technicznym, prawidłowo eksploatowane, co skutecznie zapobiegnie ewentualnym wyciekom substancji ropopochodnych. Oddziaływanie inwestycji na zanieczyszczenie powietrza na etapie budowy będzie miało mocno ograniczony zasięg. Mając na względzie fakt, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności (w tym akustyczne) ustaną należy stwierdzić, że oddziaływanie będzie krótkotrwałe i nie wpłynie ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego.

2. Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzone będzie właściwe gospodarowanie odpadami poprzez selektywne magazynowanie odpadów w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w sposób selektywny tylko w wyznaczonym miejscu na odpady niebezpieczne w oznakowanych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Minimalizowana będzie ilość wytwarzanych odpadów powstających w związku z eksploatacją punktu. Prowadzona będzie ewidencja odpadów wg przyjętego katalogu odpadów, z zastosowaniem kart ewidencji odpadów prowadzonej dla każdego rodzaju odpadów odrębnie oraz karty przekazania odpadów. W zakresie zdrowia ludzkiego przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. Używanie sprawnego sprzętu oraz ograniczenie zbędnych tras przejazdu zminimalizuje powstawanie substancji do powietrza. Wspomniane działania oraz praca punktu tylko w godz. od 6 do 18 zminimalizuje emisję hałasu.

2. Etap likwidacji

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia działania głównie polegać będą na wywiezieniu pozostałości odpadów, które w sposób bezpieczny zostaną przetransportowane do firm mających pozwolenia na odzysk i unieszkodliwianie. Teren zostanie uprzątnięty. Negatywne oddziaływania emisji substancji do powietrza oraz hałasu będzie na podobnym poziomie jak w okresie eksploatacji punktu, więc działania związane z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko będą tożsame jak te opisane w ust. 2.

VIII. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZONYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

1. Emisja hałasu

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu zostały określone w Tabeli nr 3.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez start, lądowanie i przeloty statków powietrznych oraz linie energetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Tabela nr 3- Wartości dopuszczalne poziomu hałasu

L P	RODZAJ TERENU	DOPUSZCZALNY POZIOM HAŁASU W dB			
		Drogi lub linie kolejowe ¹		Pozostałe obiekty i działalności będące źródłem hałasu	
		LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom	LAeq N Przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom	LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym	LAeq N Przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1	a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem	50	45	45	40
2	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, c) Tereny domów opieki społecznej, d) Tereny szpitali w	61	56	50	40

	miastach				
3	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ² , d) Tereny mieszkaniowo-usługowe	65	56	55	45
4	a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. Mieszkańców ³	68	60	55	45

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku opisano powyższej Tabeli. Wartości te (L_{aeq} dnia i noc) w środowisku zależą od kwalifikacji terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt od kwalifikacji terenów sąsiadujących z nim oraz od grupy źródeł hałasu.

Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego

Wokół terenu działki znajdują się tereny usługowe i przemysłowe, a także tereny niezagospodarowane. Bezpośrednie otoczenie terenu przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- na północ od inwestycji – działka 19/3 tory kolejowe i Dworzec PKP, dalej znajduje się teren firmy GLASREM piece przemysłowe;
- na północnym-wschodzie – znajduje się skład opału „ALANEX” oddział Boguszów-Gorce;
- na południu znajdują obszary zadrzewione;
- na zachodzie znajdują się tereny rolne;
- na wschodzie znajdują się zadrzewienia, tereny trawiaste, zabudowa jednorodzinna.

Najbliższe budynki mieszkalne położone są po drugiej stronie ulicy ul. Kosynierów w odległości 80 metrów – są to tereny mieszkalno-usługowe.

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu

Klasyfikacji akustycznej terenów znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji, przyjęto, że najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej znajdują się w odległości ok. 80 metrów.

W związku z tym:

- dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia w godzinach od 6 do 22 wynosi

L_{aeq} dzień – 55 dB/A

- dopuszczalny poziom dźwięku w porze nocnej w godzinach od 22 do 6 wynosi

L_{aeq} noc – 45dB/A

a) punkt zbierania i magazynowania odpadów

W planowanym przedsięwzięciu źródłem hałasu emitowanego do środowiska będzie emisja nieorganizowana związana z obsługą transportową planowanego przedsięwzięcia, załadunkiem i wyładunkiem odpadów. Rozładunek odpadów na terenie punktu będzie wykonywany

w sposób, który zapewni minimalizowanie ryzyka wystąpienia emisji hałasu. Praca punktu

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

będzie się odbywać w porze dziennej, bez zmiany nocnej. Czas pracy w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia wynosi 1h. Zgodnie z wypisem z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów–Gorce teren działki 470/1 należy to terenów aktywności gospodarczej. W wyniku analizy nie wykazano przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla analizowanego obszaru (mierzonych na granicy własności działki) jakie zostały określone na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

b) miejsce przetwarzania odpadów

Wolnoobrotowa kruszarka do rozdrabniania odpadów budowlanych pracować będzie tylko po uzbieraniu odpowiedniej ilości surowca-odpadu, nie częściej niż raz w tygodniu w godzinach od 7-15. Materiał będzie rozdrabniany do rozmiarów ok. 50 - 70 mm bez przesiewania. Takie wymiary przemiału gwarantują niskie obciążenie maszyny i zmniejszenie hałasu. Teren planowanego przedsięwzięcia oddzielony jest od zabudowy jednorodzinnej na całej długości ogrodzeniem pełnym z blachy trapezowej, a także budynkami gospodarczymi leżącymi poza terenem przedsięwzięcia. Najbliższe budynki mieszkalne położone są po drugiej stronie ulicy ul. Kosynierów w odległości 80 metrów – są to tereny mieszkalno–usługowe.

2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Emisja zanieczyszczeń do powietrza możemy podzielić na:

- zorganizowane – odprowadzane do powietrza za pomocą środków technicznych;
- niezorganizowane – ulatniające się bez specjalnych środków technicznych.

W przypadku pierwszego rodzaju emisji istnieje możliwość oczyszczenia emisji. W przypadku emisji niezorganizowanych nie ma takiej możliwości można im jednak przeciwdziałać lub je minimalizować.

Źródłem emisji w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będzie:

1. Faza budowy

Faza budowy będzie się charakteryzować podwyższeniem stężeń niektórych substancji gazowych. dotyczy to w szczególności substancji emitowanych z silników spalinowych (transport samochodowy). Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania stężeń danej substancji nie jest możliwe Z punktu widzenia prawa krótkotrwałe oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu. Oddziaływanie inwestycji na zanieczyszczenie powietrza na etapie budowy będzie miało mocno ograniczony zasięg.

2. Faza eksploatacji

Źródłem emisji w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanego z ruchem pojazdu na terenie bazy. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z emisją niezorganizowaną. Ta forma emisji jest uciążliwa w dużych aglomeracjach miejskich. W przypadku opisywanego przedsięwzięcia będziemy mieli do czynienia z ruchem pojazdu ciężarowych przy maksymalnym ruchu pojazdów w ciągu godz. 1 poj./h oraz ładowarki teleskopowej.

Metodologia wyznaczania emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego określona została w metodyce EMEP/CORINAIR oraz w programie COPERT. Jednym ze sposobów postępowania ze źródłami komunikacyjnymi jest całkowite pominięcie emisji z transportu samochodowego: stosowane dla małych zakładów, w których łączna ilość przewożonych materiałów i ilość stanowisk do ich rozładunku / załadunku decyduje o niskiej intensywności ruchu. Wiele spośród tego rodzaju zakładów charakteryzuje natężenie ruchu rzędu kilku samochodów w ciągu godziny i nie więcej niż 10 tys. pojazdów w ciągu roku, co sprawia, że

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

emisja spalin samochodowych z dróg wewnętrznych nie ma istotnego znaczenia w kształtowaniu jakości powietrza atmosferycznego.

Szacuje się na terenie punktu zużycie roczne wynoszące 10 000 l paliwa = około 10002 kg. (przy gęstości około 0,8335kg/l).

Roczna emisje zanieczyszczeń do powietrza z samochodów ciężarowych (maksymalnie 1poj./h) przedstawiono w tabeli nr 3 (wskaźnik emisji – Baza OPERAT FB 2015)

Plik projektu: emitör: **L1 Droga dojazdowa**

Długość drogi: 0,0143 rodzaj drogi: wewnętrzna

Łączna emisja w roku

Tabela nr 3: Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z samochodów ciężarowych

Substancja	Emisja gorąca, EHOT Mg (metale kg)	Emisja zimna, ECOLD Mg (metale kg)	Emisja odparowania, EEVAP Mg (metale kg)	Emisja ze ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi Mg	Emisja łączna Mg (metale kg)
CO	0,00002975	-	-		0,00002975
NOx	0,0000858	-	-		0,0000858
LZO	0,0000138	-	-		0,0000138
Pył ogółem	0,0000046	-	-	0,000001214	0,00000581
Ilość paliwa	0,002975	-	-		0,002975
CH ₄	0,000000606	-	-		0,000000606
NH ₃	2,08E-8	-	-		2,08E-8
N ₂ O	-	-	-		-
NMVOC(NMLZO)	0,00001319	-	-		0,00001319
CO ₂	0,00934	-	-		0,00934
SO ₂	0,0000002975	-	-		0,0000002975
Ołów	-	-	-		-
Kadm	2,98E-8	-	-		2,98E-8
Miedź	0,00000506	-	-		0,00000506
Chrom	0,000001488	-	-		0,000001488
Nikiel	0,0000002083	-	-		0,0000002083
Selen	2,98E-8	-	-		2,98E-8
Cynk	0,000002975	-	-		0,000002975
NO	0,0000764	-	-		0,0000764
NO ₂	0,00000942	-	-		0,00000942
Węglowodory alifatyczne (bez metanu)	0,00000621	-	-		0,00000621
Węglowodory aromatyczne	0,00000332	-	-		0,00000332
Benzen	0,00002975	-	-		9,23E-9

Pył ogółem zawiera 93,27% pyłu PM_{2,5}

Plik projektu: emitör: **P przeładunek kontenerów HDA**

Tabela nr 4: Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z przeładunku kontenerów HDS

Substancja	Emisja	Emisja	Emisja	Emisja ze	Emisja łączna
------------	--------	--------	--------	-----------	---------------

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

	gorąca, EHOT Mg (metale kg)	zimna, ECOLD Mg (metale kg)	odparowania, EEVAP Mg (metale kg)	ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi Mg	Mg (metale kg)
CO	0,0002045	-	-		0,0002045
NO _x	0,000487	-	-		0,000487
LZO	0,0001064	-	-		0,0001064
Pył ogółem	0,00002946	-	-	0,00000437	0,0000338
Ilość paliwa	0,01222	-	-		0,01222
CH ₄	0,00000458	-	-		0,00000458
NH ₃	0,000000078 4	-	-		0,0000000784
N ₂ O	-	-	-		-
NM VOC(NMLZO)	0,0001018	-	-		0,0001018
CO ₂	0,0383	-	-		0,0383
SO ₂	0,000001222	-	-		0,000001222
Ołów	-	-	-		-
Kadm	0,000000122 2	-	-		0,0000001222
Miedź	0,00002077	-	-		0,00002077
Chrom	0,00000611	-	-		0,00000611
Nikiel	0,000000855	-	-		0,000000855
Selen	0,000000122 2	-	-		0,0000001222
Cynk	0,00001222	-	-		0,00001222
NO	0,000434	-	-		0,000434
NO ₂	0,0000536	-	-		0,0000536
Węglowodory alifatyczne (bez metanu)	0,0000479	-	-		0,0000479
Węglowodory aromatyczne	0,00002563	-	-		0,00002563
Benzen0,00002975	0,000000071 3	-	-		0,0000000713

Stan zanieczyszczenia powietrza dla działki nr ew. 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec w roku kalendarzowym 2019 został określony w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu z dnia 31.03.2021 r., znak: DM/WR/063-1/138/21/TZ zgodnie z którym wystąpiły następujące wartości stężeń średniorocznych:

1. NO₂ (nr CAS 10102-44-0):
S_a=10 µg/m³
2. SO₂ (nr CAS 7446-09-5)*:
S_a=3 µg/m³
3. Pył zawieszony PM10:
S_a=15 µg/m³

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

4. Pył zawieszony PM_{2,5}
 $S_a=9 \mu\text{g}/\text{m}^3$
5. Benzen (nr CAS 71-43-2)
 $S_a=1,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$
6. Ołów (nr CAS 7439-92-1)**
 $S_a=0,02 \mu\text{g}/\text{m}^3$

*Poziom dopuszczalny jako wartość średnioroczny dla SO₂ jest określony w polskim prawie jedynie pod kątem ochrony roślin, co oznacza, że norma ta nie dotyczy stref będących aglomeracjami lub miastami powyżej 100 tys. mieszkańców,

** Stężenie oznaczone jako suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM₁₀

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń ze źródeł punktu nie będzie wpływać negatywnie na stan powietrza atmosferycznego na danym terenie.

3. Środowisko gruntowo-wodne

Ścieki powstające na terenie bazy magazynowo – transportowej:

Gospodarka wodna prowadzona przez firmę PHU Komunalnik sp. z o.o. na terenie bazy transportowo-magazynowej nie wywierała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

Pobór wody na cele gospodarcze i sanitarne następuje z miejskiej sieci wodociągowej. Nie dochodzi do bezpośredniego poboru wód podziemnych czy powierzchniowych.

Powstające ścieki sanitarne są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Zastosowane rozwiązania techniczne zewnętrznego (podziemnego) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (przyłącze) eliminują możliwość infiltracji odprowadzanych siecią ścieków do środowiska gruntowego i dalej wód gruntowych czy podziemnych.

Ścieki przemysłowe powstające jedynie w procesie mycia pojazdów i pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych są zbierane poprzez system kanalizacji liniowej typu Multiline V200 i spływają do studzienki kanalizacyjnej usytuowanej przed separatorem substancji ropopochodnych, a następnie do separatora, gdzie są oczyszczane i dalej odprowadzane do istniejącej studni betonowej na istniejącym kanale sanitarnym zbiorczym DN 315.

Odbiorcą ścieków przemysłowych jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W celu ochrony powierzchni ziemi i wód przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi zainstalowano separator węglowodorów z odmulaczem i wkładką koalescencyjną SWOK typ 5 o przepływie 5 dm³/s. Produkcja zgodna jest z normami europejskimi i normą polską – wyrób z polietylenu PN-EN 858-1:2005. Wydajność separatora wynosi 1,5÷20 dm³/s. Zgodnie z zapewnieniem producenta urządzenie pozwala na redukcję zawartości substancji ropopochodnych poniżej 5 mg/dm³. Urządzenie to zostało tak dobrane by w oczyszczonych ściekach przemysłowych zostały dotrzymane graniczne parametry jakościowe dla ścieków przemysłowych, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych we właściwych przepisach.

Dopuszczalny ładunek, wnoszonych wraz ze ściekami zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dla wnioskowanych ilości ścieków wynoszących:

$$\begin{aligned} Q_{\max \text{ roczne}} &= 254 \text{ m}^3/\text{rok}, \\ Q_{\text{śr} \text{ dobowe}} &= 0,718 \text{ m}^3/\text{dobę}, \\ Q_{\max \text{ s}} &= 0,00004 \text{ m}^3/\text{s}, \end{aligned}$$

W związku z tym należy uznać, że oczyszczone ścieki przemysłowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej nie będą wpływały negatywnie na grunty i wody gruntowe, a także wody podziemne.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych odprowadzane istniejącym odwodnieniem do systemu kanalizacji.

4. Gospodarka odpadami**Rodzaj odpadów**

W trakcie eksploatacja punktu powstawać będą następujące rodzaje odpadów:

- odpady komunalne- powstawanie odpadów komunalnych związane będzie z bytowaniem pracowników,
- odpady niebezpieczne- odpady powstałe w związku z bieżącą eksploatacją pojazdów i maszyn na terenie punkt.

Postępowanie z odpadami

W celu prawidłowego postępowania z odpadami, które mogą być wytworzone na terenie bazy stosowane będą następujące procedury:

1. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarki odpadami, określających szczegółowe instrukcje gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, tak aby wszystkie działania, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na środowisko były zdefiniowane i nadzorowane.
2. Odpady gromadzone będą w sposób selektywny i przekazywane do recyklingu lub poddawane innemu procesowi odzysku.
3. Prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz ich magazynowanie w odpowiednich pojemnikach, w zamkniętym pomieszczeniach, na utwardzonej powierzchni odpowiednio zabezpieczonej, w celu wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, a następnie odpady przekazywane będą wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich unieszkodliwieniu lub poddania odzysku.
4. Przestrzegane będą zasady prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Gospodarka odpadami w zakresie prowadzenie punktu została opisana w Rozdziale 4 niniejszego opracowania.

IX. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Oddziaływanie inwestycji na terenie gminy będzie miało charakter lokalny, dotyczący terenu działki nr 470.1 obr. 5 Stary Lesieniec. Lokalizacja miejscowości wiąże się z tym, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

X. OBSZAR PODLEGAJĄCY OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Terren, na którym jest zlokalizowana jest działka nr 470/1, znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 – Sudety Wałbrzysko–Kamiennogórskie PLB020010. Usytuowanie terenu przedsięwzięcia pokazano na rysunku poniżej.


PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZELĄDUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa	[km]
Góry Kamienne PLH020038	0.76
Masyw Chełmca PLH020057	1.47
Przełomy Pełcnicy pod Książem PLH020020	10.76
Dobromierz PLH020034	11.54
Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071	12.47
Rudawy Janowickie PLH020011	14.18
Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037	17.12

Pozostałe formy ochrony przyrody

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie występują żadne inne formy ochrony przyrody.



Rys

unek 4.Obszary chronione

[źródło: <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>]

REZERWATY

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Nazwa	[km]
Głazy Krasnoludków	9.13
Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha	10.75
Jezioro Daisy	13.82
Góra Choina	14.34
Kruczy Kamień	15.03
PARKI KRAJOBRAZOWE	
Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich	0.86
Książański Park Krajobrazowy	10.03
Park Krajobrazowy Gór Sowich	12.38
Rudawski Park Krajobrazowy	14.17
PARKI NARODOWE	
Karkonoski Park Narodowy – otulina	12.38
Rudawski Park Krajobrazowy	19,76
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU	
Kopuły Chełmca	1.49
Masyw Trójarbu	5.74
Zawory	7.72
Góry Bardzkie i Sowie	12.77
ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE	
Brak w najbliższym otoczeniu	
UŻYTKI EKOLOGICZNE	
Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 1	28.82
Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 2	28.92
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE	
Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach	22.75

Ze względu na charakter inwestycji i jej położenie można stwierdzić, że nie wpływa na obszar Natura 2000 oraz że jej realizacja nie stanowi zagrożenia dla pozostałych form ochrony przyrody.

Teren pod przedsięwzięcie nie należy do siedlisk przyrodniczych, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony wymienionych w załączniku I do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny

i flory. Na terenie tym nie stwierdzono występowania gatunków chronionych na podstawie przepisów prawa.

XI. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

W pobliżu bazy brak jest innych obiektów, z którymi planowana inwestycja mogła oddziaływać w sposób skumulowany.

XII. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY BUDOWLANEJ

Zastosowane zostaną nowoczesne i trwałe materiały. Okresowo przeprowadzane będą przeglądy techniczne urządzeń i zabezpieczeń przeciwko awariom. Nie przewiduje się stosowania niebezpiecznych materiałów i wyrobów, substancji oraz preparatów przy realizacji budowy. Ryzyko awarii lub katastrofy budowlanej jest zatem pomijalne.

XIII. ZABYTKI – STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren planowanej inwestycji oraz teren w zasięgu oddziaływania – brak na nim obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

W miejscowości Boguszów – Gorce występują następujące obszary zabytkowe:

- Boguszów - historyczny układ urbanistyczny miasta Boguszów (historyczne centrum z obrzeżami);
- Boguszów - układ urbanistyczny miasta (zabudowa XIX i początek XX w.);
- Boguszów - układ urbanistyczny okolic dworca;
- Boguszów - układ urbanistyczny osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w pd-wsch. części miasta;
- Kuźnice Świdnickie – układ urbanistyczny obejmujący zabudowę XIX i początek XX w.;
- Gorce- układ urbanistyczny obejmujący zabudowę XIX i początek XX w.;
- Stary Lesieniec – układ ruralistyczny wsi.

Zabytki archeologiczne miasta Boguszów Gorce:

- Boguszów- obszar ochrony archeologicznej reliktyw przedkolacyjnej osady i lokalizacji miasta;
- Boguszów – obszar ochrony archeologicznej wzgórz kościoła;
- Boguszów – obszar ochrony archeologicznej dla terenów eksploatacji pierwszych sztolni i szybów wydobywczych;
- Boguszów – obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o genezie średniowiecznej;
- stanowiska archeologiczne- 2 w granicach administracyjnych miasta.

XIV. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI I STRONY POSTĘPOWANIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

Spośród wszystkich komponentów mających wpływ na zasięg oddziaływania planowanej inwestycji określono na podstawie emisji hałasu. Zasięg oddziaływania dotyczy elementu, który ma największy wpływ na tereny sąsiednie.

Zasięg oddziaływania dotyczy działek nr:

- 19/3 - stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.;
- 469 - stanowiącą własność gminy Boguszów-Gorce;
- 471 - stanowiącej własność gminy Boguszów-Gorce;
- 470/2 - stanowiącą własność powiatu Wałbrzyskiego;
- 6 - stanowiącą własność gminy Boguszów-Gorce.

XV. PODSUMOWANIE W JĘZYKU NIETECHNICZNYM INFORMACJI WYMIENIONYCH W OPRACOWANIU

1. Rozpatrywane przedsięwzięcie dotyczy uruchomienia punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejscem do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obr. 5 Stary Lesieniec w Boguszu-Grocach.
2. Powierzchnia działki wynosi 1,7757ha.
3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Planowane przedsięwzięcie nie stanowi kolizji w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu.
5. Planowane przedsięwzięcie będzie ingerować w poszczególne elementy środowiska w sposób dopuszczalny.
6. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie są związane z uruchomieniem znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość.
7. Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowo – usługowej usytuowanej w odległości 80m.
8. Wszystkie procesy realizowane w trakcie zbierania, przeładunku i przetwarzania odpadów będą wykonywane z pominięciem procesów chemicznych i termicznych.
9. Z uwagi na rodzaj i ilość emisji do środowiska, oraz lokalizację przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami RP.
10. Teren przedsięwzięcia obecnie nie posiada elementów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowych.
11. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, na klimat będzie niewielkie, ze względu na znikomy zasięg inwestycji w skali globalnej oraz śladowe emisje dwutlenku węgla.
12. Nie widzi się uzasadnienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, biorąc pod uwagę zastosowanie zabezpieczenia oraz rodzaj i ilość emisji do środowiska.

XVI. STRONY POSTĘPOWANIA

Strony postępowania:

PHU Komunalnik sp. z o.o.
ul. Św Jerzego 1a
50-518 Wrocław

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

NIP: 755 184 56 13
REGON: 5324689840000
KRS: 0000224030

A także właściciele działek w wykazanym zasięgu oddziaływania.

XVII. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY SPORZADZANIU OPRACOWANIA

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
- Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839;
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

XVIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. KRS;
2. AKT NOTARIALNY;
3. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO;
4. WYPISY DZIAŁEK W ZASIĘKU ODDZIAŁYWANIA;
5. KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PRZEWIDYWANY TEREN, NA KTÓRYM BĘDZIE REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE, ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA;
6. PISMO Z DNIA 31.03.2021 R ZNAK: DM/WR/063-1/138/TZ.

Kartę sporządził: mgr Beata Bartoszczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1: KRS



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Strona 1 z 6

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 17.08.2021 godz. 11:37:44

Numer KRS: 0000224030

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		14.12.2004		
Ostatni wpis	Numer wpisu	32	Data dokonania wpisu	11.05.2021
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/13499/21/127		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 532468984, NIP: 7551845613
3.Firma, pod którą spółka działa	PHU KOMUNALNIK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. ŚWIĘTEGO JERZEGO, nr 1A, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-518, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	----
4.Adres strony internetowej	----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	PHU KOMUNALNIK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NYSIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat NYSKI, gmina NYSA, miejsc. NYSA
	3.Adres	ul. MORCINKA, nr 66E, lok. ---, miejsc. NYSA, kod 48-303, poczta NYSA, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	PHU KOMUNALNIK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SIECHNICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAWSKI, gmina SIECHNICE, miejsc. SIECHNICE
	3.Adres	ul. JANA PAWŁA II, nr 12, lok. ---, miejsc. SIECHNICE, kod 55-011, poczta SIECHNICE, kraj POLSKA

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Strona 2 z 6

3	1.Firma oddziału	PHU KOMUNALNIK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BOGUSZOWIE - GORCACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WAŁBRZYSKI, gmina BOGUSZÓW-GORCE, miejsc. BOGUSZÓW-GORCE
	3.Adres	ul. KOSYNIERÓW, nr 1, lok. ---, miejsc. BOGUSZÓW-GORCE, kod 58-370, poczta BOGUSZÓW-GORCE, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	15.11.2004, NOTARIUSZ JOLANTA KLAUZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, REP. A NR 10552/2004
	2	20.01.2010R., REP. A NR 494/2010, NOTARIUSZ JOLANTA KLAUZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2013R., REP.A NR 3935/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, NOT. JOLANTA KLAUZIŃSKA - ZMIENIONO PAR. 3 I 6 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DĄBROWSKI
	2.Imiona	MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	86110103596
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,-ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CISOWSKA
	2.Imiona	AGNIESZKA SANDRA
	3.Numer PESEL/REGON	88032206788
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów	NIE

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Strona 3 z 6

spółki?

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD

2. Sposób reprezentacji podmiotu PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1. Nazwisko / Nazwa lub Firma DĄBROWSKI

2. Imiona MICHAŁ MARCIN

3. Numer PESEL/REGON 86110103596

4. Numer KRS ****

5. Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE

7. Data do jakiej została zawieszona *****

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurend

1 1. Nazwisko CISOWSKA

2. Imiona AGNIESZKA SANDRA

3. Numer PESEL 88032206788

4. Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

2 1. Nazwisko DĄBROWSKI

2. Imiona MARIUSZ

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Strona 4 z 6

3. Numer PESEL	64102009835
4. Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE	
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY	
	2	49, 4, , TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI	
	3	33, 1, , NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ	
	4	37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	
	5	81, 2, , SPRZĄTANIE OBIEKTÓW	
	6	45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI	
	7	45, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI	
	8	46, 9, , SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA	
	9	66, 1, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH	

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	27.07.2006	01.01.2005-31.12.2005
	2	02.07.2007	01.01.2006-31.12.2006
	3	03.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	4	22.06.2009	01.01.2008-31.12.2008
	5	23.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	04.07.2011	01.01.2010-31.12.2010
	7	25.06.2012	01.01.2011-31.12.2011
	8	03.07.2013	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	9	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	10	29.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	11	20.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	12	19.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	13	17.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	14	12.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	15	20.04.2021	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2005-31.12.2005
	2	*****	01.01.2006-31.12.2006
	3	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	4	*****	01.01.2008-31.12.2008

	5	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	*****	01.01.2010-31.12.2010
	7	*****	01.01.2011-31.12.2011
	8	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	9	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	10	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	11	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	12	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2005-31.12.2005
	2	*****	01.01.2006-31.12.2006
	3	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	4	*****	01.01.2008-31.12.2008
	5	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	*****	01.01.2010-31.12.2010
	7	*****	01.01.2011-31.12.2011
	8	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	9	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	10	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	11	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	12	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za
który należy złożyć sprawozdanie finansowe.

31.12.2005

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległość

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przedwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.08.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

ZAŁĄCZNIK NR 2: AKT NOTARIALNY

Repertorium A nr 1457/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego marca roku dwa tysiące osiemnastego **(22.03.2018r.)** w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przy ulicy M.Konopnickiej nr 14, przed notariuszem Marią Demską - Gnat, stawili się: ---

1. Pan **Krzysztof Stanisław Baranowski**, nr Pesel 65070302276, ---
zamieszkały 58-303 Wałbrzych, ulica Wałbrzyska nr 26B; -----
2. Pan **Waldemar Bruno Kotoński**, nr Pesel 44061603233, -----
zamieszkały 58-309 Wałbrzych, ulica Tadeusza Boya Żeleńskiego nr 60, -----
działający łącznie w imieniu „ATEST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie-Gorcach przy ulicy Kosynierów nr 1, nr kodu 58-370, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem **KRS 0000053383, ad 1) jako Prezes Zarządu, ad 2) jako Prokurent**, na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 16 lutego 2018r., którzy podają nr Regon Spółki 008041100 i nr NIP Spółki 8861000626, -----
3. Pani **Karolina Kubica-Dąbrowska**, nr Pesel 86082815509, -----
zamieszkała 48-303 Wyszaków Śląski nr 86, gmina Nysa, -----
działająca w imieniu PHU KOMUNALNIK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Świętego Jerzego nr 1A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem **KRS 0000224030, jako Prezes Zarządu**, uprawniona do jednoosobowej reprezentacji Spółki, na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 16 lutego 2018r., która podaje nr Regon Spółki 532468984 i nr NIP Spółki 7551845613, -----

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych: ad 1) serii ARF nr 235055, ad 2) serii AUV nr 211317, ad 3) serii AVG nr 141018. -----

ANEKS DO UMOWY SPRZEDAŻY

§ 1. Aktem notarialnym - umową sprzedaży - zawartą w tutejszej Kancelarii, dnia 19 lutego 2018r., do repertorium A nr 913/2018, Krzysztof Stanisław Baranowski i Waldemar Bruno Kotoński działający w imieniu

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

-2-

„ATEST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie-Gorcach sprzedali PHU KOMUNALNIK Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, prawo użytkowania wieczystego działki gruntu **nr 470/1** (czteryście siedemdziesiąt łamane przez jeden), o powierzchni **1,7757 ha** (jeden hektar i siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych) oraz własność, stanowiących odrębną nieruchomość, budynków i urządzeń, stojących na tym gruncie, położonych w Boguszowie – Gorcach przy ulicy Kosynierów, gmina Boguszów–Gorce, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą **Kw nr SW1W/00026671/1**, za cenę **1.100.000,00 zł** (jeden milion sto tysięcy złotych), płatną w następujący sposób: -----

- a) kwotę **55.000,00 zł** (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) strona kupująca zapłaciła stronie sprzedającej przed podpisaniem umowy sprzedaży; -----
- b) kwotę **329.000,00 zł** (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) Karolina Kubica-Dąbrowska działająca w imieniu PHU KOMUNALNIK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się zapłacić stronie sprzedającej - „ATEST” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, w terminie do dnia 23 lutego 2018r., na rachunek „ATEST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie-Gorcach; -----
- c) kwotę **716.000,00 zł** (siedemset szesnaście tysięcy złotych) Karolina Kubica-Dąbrowska działająca w imieniu PHU KOMUNALNIK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się zapłacić stronie sprzedającej - „ATEST” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, w terminie do dnia 19 marca 2018r., na rachunek „ATEST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, z kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział we Wrocławiu. -----

§ 2. Krzysztof Stanisław Baranowski i Waldemar Bruno Kotoński działający w imieniu „ATEST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie-Gorcach oraz Karolina Kubica-Dąbrowska działająca w imieniu PHU KOMUNALNIK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że zmieniają określony w § 4 pkt c) umowy sprzedaży termin zapłaty reszty ceny sprzedaży w kwocie 716.000,00 zł (siedemset szesnaście tysięcy złotych) z dotychczasowego na termin do dnia 31 marca 2018r. -----

§ 3. Stawający oświadczają, że pozostałe paragrafy umowy sprzedaży, powołanej w § 1 tego aktu, pozostają bez zmian. -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi PHU KOMUNALNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 5. Pobrano: -----

- a) takse notarialną z § 16 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

-3-

czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie:...	200,00,-zł
b) podatek od towarów i usług (200 x 23%) w kwocie:...	46,00,-zł
Razem:...	246,00,-zł

(dwieście czterdzieści sześć złotych). -----

----- **Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.** -----

Na oryginale podpisy stawiających i notariusza. -----

Repertorium A nr 1468 /2018

Wypis ten wydano:

PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. we Wrocławiu

Pobrano takse notarialną za ten wypis z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie **12,00 zł** (dwanaście złotych) oraz podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie **2,76 zł** (dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy).-----

Łącznie pobrano **14,76 zł** (czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).-----

Wałbrzych, dnia 22 marca 2018r. -----



NOTARIUSZ
[Signature]
Maria Demska-Gnat

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

ZAŁĄCZNIK NR 3: WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WIM.6727.1.54.2018

Boguszów-Gorce, dnia 09.07.2018 r.

Na wniosek z dnia: 03.07.2018 r.

PHU Komunalnik Sp. z o.o.
ul. Św. Jerzego 1a
50- 518 Wrocław

Działając na podstawie art. 217 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1257) Burmistrz Miasta Boguszo-w-Gorc zaświadcza, iż:

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO NA TERENIE MIASTA BOGUSZÓW-GORCE, OBRĘBY NR 5 I 6 STARY LESIENIEC I TERENÓW SĄSIEDNICH

Uchwała nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszo-wie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
(Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Poz.2720 z dnia 23 maja 2018 r.)

Działka nr ewid. 470/1, obręb nr 1.0005-STARY LESIENIEC:Przeznaczenia: AG, 3 - Tereny aktywności gospodarczej
Dodatkowe informacje: Sieci EE SN kablowe ; Przesyłowe sieci wodociągowe ; Nieprzekraczalne linie zabudowy ; Sieci EE
NN i WN 110 kV z niebudowlanymi korytarzami ; Zielen wysoka istniejąca

Dotyczy przeznaczenia o symbolu AG. 3:

[...]

§ 25. AG

1. Tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 5, oznaczono symbolami od AG.1 do AG.3.

2. Na terenach aktywności gospodarczej dopuszcza się sytuowanie budynków i budowli respektujących wskazane na rysunku planu przebiegi linii zabudowy – z zastrzeżeniem ust. 3, przy zachowaniu następujących ustalonych wskaźników i parametrów:

- 1) intensywność zabudowy działki budowlanej – od 0,00 do 0,60;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 20%;
 - 3) maksymalna dopuszczana długość elewacji budynku – 50 m;
 - 4) maksymalna dopuszczana powierzchnia zabudowy działki budowlanej – 0,45 ha;
 - 5) maksymalna dopuszczana wysokość zabudowy – 2 kondygnacje;
 - 6) dachy płaskie lub strome: dwu- lub czterospadaowe, o symetrycznych połaciach głównych, o nachyleniach połaci od 10 do 15° lub od 40 do 45°.
3. Na wszystkich terenach AG w zagospodarowaniu terenów sąsiadujących z terenem kolejowym obowiązują ograniczenia określone w przepisach prawa powszechnego dotyczących kolei, a w sąsiedztwie istniejącego lasu – przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

WIM.6727.1.53.2018


Boguszów-Gorce, dnia 09.07.2018 r.

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO NA TERENIE MIASTA BOGUSZÓW-GORCE, OBRĘBY NR 5 I 6 STARY LESIENIEC I TERENÓW
SĄSIEDNIACH

Uchwała nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
(Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Poz.2720 z dnia 23 maja 2018 r.)

Działka: 470/1, obręb nr 1.0005-STARY LESIENIEC.

SKALA: 1:2000



**PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC**

----- USTALONE - ORIENTACYJNE LINIE ROZGRANICZAJĄCE

----- OZNACZENIA TERENÓW WYDZIELONYCH
LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI

TERENY:

MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
M zabudowy mieszkaniowej (w tym wielorodzinnej);
MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
U zabudowy usługowej;
US sportu i rekreacji;
UT obsługa ruchu turystycznego i urządzeń rekreacyjnych;
AG aktywność gospodarcza;
KZ zieleni urządzonej;
W infrastruktury techn. - wodociągowej;
IE infrastruktury techn. - elektroenergetyka;
IT infrastruktury techn. - telekomunikacja;
PG eksploatacji powierzchniowej na obszarze górnym;
PE dopuszczanej eksploatacji powierzchniowej;
PI obiektów produkcyjnych i przetwórczych, składów i magazynów;
KZ dróg publicznych zbiorczych;
KDL dróg publicznych lokalnej;
KOD dróg publicznych dojazdowych;
KDW dróg wewnętrznych;
KK kolejowe;
RM zabudowy zagrodowej;
RIM zabudowy zagrodowej - agroturystycznej;
ZD ogrodów działkowych;
ZL lasów;
RZL rolnicze z dopuszczeniem zalesień;
R rolnicze;
ZN tereny objęte formami ochrony przyrody;
WYS wód powierzchniowych;
ZZ zagrożone powodzią

----- OBOWIAZUJĄCE LINIE ZABUDOWY

----- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

----- TYMCZASOWE NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

----- PUNKTY ZMIANY CHARAKTERU LINII ZABUDOWY

----- ISTNIEJĄCA ZABUDOWA WSKAZYWANA DO ZACHOWANIA

----- POZOSTAŁA ISTNIEJĄCA ZABUDOWA

----- ZIELEN WYSOKA ISTN. I PROJ.

----- PUNKTY FORMALNIE WAŻNE

----- UDOKUMENTOWANE ŹŁOŻA WĘGLA "WICTORIA" nr 57P
I PORFIRU "GORC" nr 101C

----- GRANICA OBSZARU GÓRNICZEGO

----- GRANICA TERENU GÓRNICZEGO

----- WODY POWIERZCHNIOWE

----- TEREN ZAMKNIĘTY

----- GRANICA STREFY OGRANICZEN W INWESTOWANIU
W SĄSIEDZTWIE TERENU ZAMKNIĘTEGO

OCHRONA DÓBR KULTURY

----- OBIEKTY W EWIDENCJI ZABYTEKÓW

----- ZABYTEKÓW UKŁAD RURALISTYCZNY

----- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE

----- OBSZAR OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

----- OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ

STN INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

----- PRZESYŁOWE SIEĆ WODOCIĄGOWE

----- MAGISTRALNE SIEĆ KANALIZACYJNE

----- SIEĆ EE NR 1220 i 110 kV

----- NIEBUDOWLANYM KORYTARZEM

----- SIEĆ EE SN KAPOWIETRZNE

----- NIEBUDOWLANYM KORYTARZEM

----- SIEĆ EE SN KABLOWE

----- TRANSFORMATOROWE SŁUPOWE

----- NIEBUDOWLANYM KORYTARZEM

----- NIEBUDOWLANYM KORYTARZEM

----- SŁUPY POZOSTAŁE GAZOCIĄG

----- STN MASYTY TELEFONU KOMÓRKOWEJ

ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA

----- LASY GOSPODARCZE

----- LASY OCHRONNE

----- GRANICA PARKU KRAJOBRAZOWEGO SUDETÓW WAŁBRZYSKICH

----- GRANICA OTULINY PARKU KRAJOBRAZOWEGO

----- GRANICE OBSZARÓW NATURA 2000 (PLB 020010 i PLH 20038)

----- GRANICE CHRONIONYCH SIEDŁISK

----- STANOWISKA CHRONIONYCH PŁAZÓW I RYB,
PTAKÓW, SSAKÓW, ROŚLIN

----- POMNIKI PRZYRODY

----- PROJ. POMNIKI PRZYRODY NIEOZWIĘDNEJ -
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

ELEMENTY INFORMACYJNE

----- TRASY ROWEROWE

----- SZLAKI TURYSTYCZNE

----- PRZYSTANKI MIKROBUSÓW

----- LINIE KOLEJOWE

----- KRAWEŻNIKI ISTN. JEZDNI

----- KRAWEŻNIKI PROJ. OBWODNICY DROGOWEJ BOGUSZÓWA

----- KORYTARZ TERENU DLA PROJ. DROGI GŁÓWNEJ

----- BUDYNKI WYBURZONE

----- KALENICE

----- NIECZYNNY SZYBK, TERENY DAWNEJ
PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI - PODTOPIEN

----- OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA POWODZIĄ 01%

----- TERENY PODMOKLE

----- OBOWIAZUJĄCE MPZP BOGUSZÓWA i GORC

----- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA POZA GRANICAMI
OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

GRANICE

----- DZIAŁEK


----- OBREBÓW

----- GMIN

----- OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM


PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

**Załącznik nr 4: KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PRZEWIDYWANY TEREN, NA KTÓRYM
BĘDZIE REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE, ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA;**



Wrocław, dn. 2018-07-10
Sporządził (o wyrys): Andrzej Potwierdziński

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUŻU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

ZAŁĄCZNIK NR 5: WYPISY DZIAŁEK W ZASIEKU ODDZIAŁYWANIA

Znak sprawy: SGN.6621.1.1401.2021

STAROSTA WAŁBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **dolnośląskie**
Powiat: **wałbrzyski**
Jednostka ewidencyjna: **022101_1, Boguszów-Gorce**
Obręb ewidencyjny: **022101_1.0007, Nr 7 Kuźnice Świdnickie**

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 15-07-2021 13:58:36

Nr jednostki rejestrowej: **G294**

Osoby: 2

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Gmina Boguszów-Gorce
1/1 wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych	Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce siedziba: pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
1	6	ul. Kosynierów	0.2036	dr	0.2036	SW1W/00074904/5

Identyfikator: 022101_1.0007.6;

Atrybuty dodatkowe: numer drogi: G 115999

Razem powierzchnia działek [ha]:	0.2036	ha
Słownie:	dwa tysiące trzydzieści sześć metrów kwadratowych	

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: **1.5987 (jeden hektar pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych)**

Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi

Aleksandra Różycka
15-07-2021

(sporządził: data i podpis)



Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Znak sprawy: SGN.6621.1.1401.2021

STAROSTA WAŁBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **dolnośląskie**
Powiat: **wałbrzyski**
Jednostka ewidencyjna: **022101_1, Boguszów-Gorce**
Obręb ewidencyjny: **022101_1.0005, Nr 5 Stary Lesieniec**

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 15-07-2021 13:58:36

Nr jednostki rejestrowej: **G401**Osoby: **2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Gmina Boguszów-Gorce
1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości	Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce siedziba: pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

Działki ewidencyjne: **1**

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
2.4	19		0.4222	W	0.4222	SW1W/00079054/6

Identyfikator: 022101_1.0005.19;

Razem powierzchnia działek [ha]:	0.4222	ha
Słownie:	cztery tysiące dwiescie dwadzieścia dwa metry kwadratowe	

Nr działki	Informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymogów rozporządzenia lub standardów technicznych
19	nie spełnia standardów technicznych: punkt graniczny nr 46;

Oznaczenia użytków i klas
W - Grunty pod rowami

Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.

Aleksandra Różycka
15-07-2021
(sporządził: data i podpis)



(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Znak sprawy: SGN.6621.1.1401.2021

Województwo: **dolnośląskie**Powiat: **wałbrzyski**

STAROSTA WAŁBRZYSKI

al. Wyzwolenia 20-24

58-300 Wałbrzych

Jednostka ewidencyjna: **022101_1, Boguszków-Gorce**Obręb ewidencyjny: **022101_1.0003, Nr 3 Boguszków**

(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 15-07-2021 13:58:36

Nr jednostki rejestrowej: **G164**Osoby: **2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Skarb Państwa
1/1 użytkowanie wieczyste	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna siedziba: ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa koresp. ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Działki ewidencyjne: **1**

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
1.2.5.10. 15	19/3		12.0165	Tk	12.0165	SW1W/00083224/0

Identyfikator: 022101_1.0003.19/3;

Razem powierzchnia działek [ha]:	12.0165	ha
Słownie:	dwanaście hektarów sto szesćdziesiąt pięć metrów kwadratowych	

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: **13.1448** (trzynastcie hektarów jeden tysiąc czterysta czterdzieści osiem metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas
Tk - Tereny kolejowe

Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.

Aleksandra Różycka
15-07-2021

(sporządził: data i podpis)



(pieczęć urzędowa)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Znak sprawy: SGN.6621.1.1401.2021

STAROSTA WAŁBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Województwo: **dolnośląskie**
Powiat: **wałbrzyski**
Jednostka ewidencyjna: **022101_1, Boguszów-Gorce**
Obręb ewidencyjny: **022101_1.0005, Nr 5 Stary Lesieniec**

(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 15-07-2021 13:58:36

Nr jednostki rejestrowej: **G176**Osoby: **2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Gmina Boguszów-Gorce
1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości	Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce siedziba: pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

Działki ewidencyjne: **1**

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
18	469		1.8335	ŁIII ŁIV	1.6736 0.1599	SW1W/00011096/8

Identyfikator: 022101_1.0005.469;

Razem powierzchnia działek [ha]:	1.8335	ha
Słownie:	jeden hektar osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć metrów kwadratowych	

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 3.4359 (trzy hektary cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas
ŁIII - Łąki trwałe
ŁIV - Łąki trwałe

Aleksandra Różycka
15-07-2021

(sporządził: data i podpis)



Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Znak sprawy: SGN.6621.1.1401.2021

STAROSTA WAŁBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **dolnośląskie**Powiat: **wałbrzyski**Jednostka ewidencyjna: **022101_1, Boguszów-Gorce**Obręb ewidencyjny: **022101_1.0005, Nr 5 Stary Lesieniec**

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 15-07-2021 13:58:36

Nr jednostki rejestrowej: **G342**Osoby: **2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Gmina Boguszów-Gorce
1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości	Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce siedziba: pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

Działki ewidencyjne: **1**

Arkusze	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna Użytek	Pow. [ha]	Nr KW lub inne dokumenty
18	471		0.2867	ŁIV	0.2867	SW1W/00075676/4

Identyfikator: 022101_1.0005.471;

Razem powierzchnia działek [ha]:	0.2867	ha
Słownie:	dwa tysiące osiemset szesćdziesiąt siedem metrów kwadratowych	

Oznaczenia użytków i klas
ŁIV - Łąki trwałe

Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.

Aleksandra Różycka
15-07-2021
(sporządził: data i podpis)



(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

Znak sprawy: SGN.6621.1.1401.2021

STAROSTA WAŁBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Województwo: **dolnośląskie**
Powiat: **wałbrzyski**
Jednostka ewidencyjna: **022101_1, Boguszków-Gorce**
Obręb ewidencyjny: **022101_1.0005, Nr 5 Stary Lesieniec**

(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 15-07-2021 13:58:36

Nr jednostki rejestrowej: **G145**

Osoby: **2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Skarb Państwa
1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości	Starosta Wałbrzyski siedziba: al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych

Działki ewidencyjne: **1**

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
18	470/2	przy ul. Kosynierów	0.1283	ŁIII ŁIV Bi	0.0924 0.0268 0.0091	SW1W/00026337/8

Identyfikator: 022101_1.0005.470/2;


Razem powierzchnia działek [ha]:	0.1283	ha
Słownie:	jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe	

Oznaczenia użytków i klas
Bi - Inne tereny zabudowane
ŁIII - Łąki trwałe
ŁIV - Łąki trwałe

Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.


Aleksandra Różycka
15-07-2021
(sporządził: data i podpis)




(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja 1

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM
ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE
DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW-
GORC

Znak sprawy: SGN.6621.1.1401.2021

STAROSTA WAŁBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **dolnośląskie**
Powiat: **wałbrzyski**
Jednostka ewidencyjna: **022101_1, Boguszków-Gorce**
Obręb ewidencyjny: **022101_1.0005, Nr 5 Stary Lesieniec**

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 15-07-2021 13:59:17

Nr jednostki rejestrowej: **G132**Osoby: **2**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Skarb Państwa
1/1 użytkowanie wieczyste	PHU Komunalnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: ul. Świętego Jerzego 1A, Wrocław

Działki ewidencyjne: **1**

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
18	470/1	przy ul. Kosynierów	1.7757	ŁIII ŁIV Bi	0.3544 0.6768 0.7445	SW1W/00026671/1

Identyfikator: 022101_1.0005.470/1;

UWAGA: Działka zabudowana budynkami: 328, 329, 330, 331, 384, 385.

Razem powierzchnia działek [ha]:	1.7757	ha
Słownie:	jeden hektar siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych	

Oznaczenia użytków i klas

Bi - Inne tereny zabudowane
ŁIII - Łąki trwałe
ŁIV - Łąki trwałe

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.

Aleksandra Różycka
15-07-2021

(sporządził: data i podpis)



Starosta
WAŁBRZYSKI

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Wersja 1
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ICH PRZEŁADUNKIEM ORAZ MIEJSCEM DO KRUSZENIA BETONU I GRUZU NA TERENIE DZIAŁKI NR 470/1 OBRĘB 5 STARY LESIENIEC W GMINIE BOGUSZÓW- GORC	

ZAŁĄCZNIK NR 6 PISMO Z DNIA 31.03.2021 R ZNAK: DM/WR/063-1/138/TZ



**Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska**

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

tel: +48 71 327 30 40

e-mail: rwmswroclaw@gios.gov.pl

adres: ul. J. Chelmońskiego 14, 51-630 Wrocław

Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

DM/WR/063-1/138/21/TZ
L.dz. 272/21

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o.
ul. Św. Jerzego 1a
50-518 Wrocław
e-mail: b.bartoszczyk@komunalnik.net

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247), w związku z pismem z dnia 23.03.2021 r. informuję, że w roku kalendarzowym 2019 dla dz. nr ew. 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec (gm. Boguszków-Gorce) wystąpiły następujące wartości stężeń średniorocznych:

1. **NO₂** (nr CAS 10102-44-0):
 $S_a = 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
2. **SO₂** (nr CAS 7446-09-5)*:
 $S_a = 3 \mu\text{g}/\text{m}^3$
3. **Pył zawieszony PM₁₀**:
 $S_a = 15 \mu\text{g}/\text{m}^3$
4. **Pył zawieszony PM_{2,5}**:
 $S_a = 9 \mu\text{g}/\text{m}^3$
5. **Benzen** (nr CAS 71-43-2):
 $S_a = 1,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$
6. **Ołów** (nr CAS 7439-92-1)**:
 $S_a = 0,02 \mu\text{g}/\text{m}^3$

* Poziom dopuszczalny jako wartość średnioroczna dla SO₂ jest określony w polskim prawie jedynie pod kątem ochrony roślin, co oznacza, że norma ta nie dotyczy stref będących aglomeracjami lub miastami powyżej 100 tys. mieszkańców.

** Stężenie oznaczone jako suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM₁₀.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1219.) dane za rok 2020 będą dostępne po wykonaniu oceny rocznej, która będzie gotowa do końca kwietnia 2021 r.

Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska
Miejscowość: Wrocław

[Podpis]
Dorota Kuczyńska

Sprawę prowadzi:
Teresa Zarodkiewicz
e-mail: t.zarodkiewicz@gios.gov.pl
tel. 074 / 842-33-22-w.23

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia informacji o środowisku zgodnie z powołaną wyżej Ustawą. Informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Każda osoba, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w GIOS (iod@gios.gov.pl) posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania informacji o środowisku.

**GŁÓWNY INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA**

M: gios@gios.gov.pl
W: www.gios.gov.pl

A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

T: +48 22 36 92 226
F: +48 22 825 04 65