
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja dachu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie Gorcach
ADRES INWESTYCJI : ul. Waryńskiego 10 58-370 Boguszów Gorce
INWESTOR : GMINA BOGUSZÓW GORCE
ADRES INWESTORA : 58-370 BOGUSZÓW GORCE Plac Odrodzenia 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sławomir Sobusiak
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		60*0.45	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwieniu	m ²		
		22.50*23.00+9.50*7.5	m ²	588.750	
				RAZEM	588.750
5	KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m ²	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ²	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR-W 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - belki skrzynkowe okapowe	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.15*0.15*[22.50+7.50]*2		1.350	
				RAZEM	1.350
8	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - płyta PSK 150 mm laminowana jednostronnie na kleju bitumicznym do styropianu	m ²		
		poz.4	m ²	588.750	
				RAZEM	588.750
9	KNR 0-23 2612-05 analogia	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu	szt.		
		589*4	szt.	2356.000	
				RAZEM	2356.000
10	KNR-W 2-02 0514-06 analogia	Kominki wentylacyjne systemowe z PVC	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		poz.4	m ²	588.750	
				RAZEM	588.750
12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
13	KNR-W 4-01 0528-05	Wymiana haka rynnowego	szt.		
		130	szt.	130.000	
				RAZEM	130.000
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		78.90	m ²	78.900	
				RAZEM	78.900
15	NNRNKB 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
16	NNRNKB 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
18	KNR 4-01 0415-03 analogia	Uzupełnienie włazów kominiarskich - nowy właz dachowy	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Wymiana instalacji odgromowej w obrębie dachu.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000