
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej ul. Bema prowadzącej do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przemysłowych i ul. Zielonej stanowiącej element drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach przemysłowych
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 2/300 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie,
INWESTOR : Gmina Boguszów-Gorce
ADRES INWESTORA : Plac Odrodzenia 1, 58-372 Boguszów-Gorce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Stasiak
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST00.00.00 ST01.00.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	ST00.00.00 ST03.00.00 ST06.00.00	Usunięcie humusu, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31.5 o grubości łącznej 10cm 647.0*0.5*2	m ² m ²	 647.000	
				RAZEM	647.000
3	ST00.00.00 ST05.00.00	Wykonanie naprawy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 w tym: wycięcie uszkodzonych powierzchni nawierzchni, oczyszczenie miejsc uszkodzonych, usunięcie uszkodzonej podbudowy wraz z wywozem i utylizacją, zagęszczenie podłoża, ułożenie podbudowy z kruszywa wraz z zagęszczeniem, 3102.0*0.20	m ² m ²	 620.400	
				RAZEM	620.400
4	ST00.00.00 ST01.00.03 ST08.00.00 ST17.00.00	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych w tym: oczyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwa istniejąca), ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. po zagęszczeniu 5cm 3102.0	m ² m ²	 3102.000	
				RAZEM	3102.000
5	ST00.00.00 ST12.00.00	Wykonanie wzmocnienia międzywarstwowego z geosiatki dwukierunkowej Krotność = 0.75 100.0*5.0	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000