

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27835 - 2015 data 27.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, fax. 74 8449165.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. Piwnica a) wydzielenie pożarowo piwnicy Urzędu Miejskiego poprzez montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 pomiędzy pomieszczeniami nr 0/1 i 0/2, b) wydzielenie pożarowo piwnicy restauracji poprzez montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 pomiędzy pomieszczeniami nr k0/1 i k0/12. 2.2. Parter a) oddzielenie Urzędu Miejskiego od części restauracji poprzez montaż pomiędzy pomieszczeniami 1/2 i k0/12 drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, drewnianych, płycinowych, stylizowanych na wzór istniejących. b) wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony zaplecza budynku Urzędu prowadzących na zewnątrz obiektu, na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, o wsp. przenikania ciepła $U=2,6W/m^2K$, c) wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony zaplecza restauracji 1k/7, prowadzących na zewnątrz budynku, na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, d) w celu lepszego wykorzystania powierzchni czynnej okien i klap oddymiających przewidziano zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza (napowietrzenie) poprzez otwarcie drzwi w pomieszczeniach 1/1 i 1/2 prowadzących na zewnątrz. Na wskazanych drzwiach przeznaczonych do napowietrzania należy zamontować ręcznie uruchamiane blokady zabezpieczające przed zamknięciem. 2.3. I Piętro a) zamontowanie ręcznie uruchamianej blokady zabezpieczającej przed zamknięciem na drzwiach łączących klatkę schodową K1 i K2 zapewniających dopływ powietrza (napowietrzenie) z zewnątrz przez klatkę schodową K1 do klatki K2. 2.4. II Piętro a) likwidacja kasowego otworu okiennego w pomieszczeniu nr 3/5 wychodzącego na przestrzeń korytarza ewakuacyjnego i klatki schodowej K2, poprzez замуrowanie otworu bloczkami gazobetonowymi na pełną grubość ściany wraz z obustronnym tynkowaniem i malowaniem, b) zabezpieczenie otworów okiennych w pomieszczeniu 3/5, położonych w odległości 320cm pod kątem prostym w stosunku do okien klatki schodowej K1, poprzez montaż wewnątrz pomieszczenia kurtyn przeciwpożarowych o klasie EW 60 sterowanych poprzez system sygnalizacji alarmu pożaru. c) zamontowanie ręcznie uruchamianej blokady zabezpieczającej przed zamknięciem na drzwiach łączących klatkę schodową K1 i K2 zapewniających dopływ powietrza (napowietrzenie) z zewnątrz przez klatkę schodową K1 do klatki K2. 2.5. III Piętro a) zamontowanie pasma łukowego z certyfikowaną klapą oddymiającą wraz z samoczynnym systemem oddymiania nad klapką schodową K2, w miejscu obecnego świetlika z kopułą poliwęglanową o wymiarach otworu w rzucie 2,96x5,31 m. b) zamontowanie dwóch certyfikowanych okien połaciowych nad klatką schodową K1 wraz z samoczynnym systemem oddymiania po uprzedniej przebudowie fragmentu dachu, c) zamknięcie drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 wejścia do korytarza nr 4/13, prowadzącego do pomieszczeń od nr 4/14 do 4/17, d) wymiana drzwi do pomieszczenia 4/2 (strych) na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30, e) likwidacja naświetla w pomieszczeniu archiwum 4/15, wychodzącego na przestrzeń klatki schodowej K2 i замуrowanie otworu bloczkami gazobetonowymi na pełną grubość ściany wraz z obustronnym tynkowaniem i malowaniem, f) zamknięcie przejścia do wieży 4/19, drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60, g) wyposażenie (po 1szt.) poniższych pomieszczeń budynku w gaśnice przewożne AP 25 (ABC): przestrzeni wieży (4/19), strychu

(4/2), przestrzeni komunikacji (4/4) - 3 szt. 2.6. Wszystkie kondygnacje a) wyposażenie wszystkich drzwi położonych w obrębie klatek schodowych K1 i K2 w samozamykacze. b) wyposażenie budynku w gaśnice o masie środka min.4kg na każde 100m² powierzchni - 11 szt. c) przeciwpożarowe zabezpieczenie stalowych (lub żeliwnych) elementów nośnych konstrukcji klatek schodowych K1 i K2 do klasy R60 poprzez opalenie farb, czyszczenie poprzez szciotkowanie mechaniczne oraz malowanie farbami ogniochronnymi, d) wymiana stopnic schodowych na klatkach K1 i K2 wraz z zaimpregnowaniem materiałami ogniochronnymi do stopnia NRO oraz zabezpieczeniem drewna przed uszkodzeniem w trakcie użytkowania, e) montaż centrali SAP w pomieszczeniu sekretariatu, f) wykonanie instalacji p-poż w zakresie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) części biurowej i restauracyjnej budynku, g) wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych (pionowych dróg ewakuacyjnych) w zakresie montażu central oddymiających i centrali kurtyn, certyfikowanych okien i klap oddymiających, kurtyn okiennych, przycisków oddymiania, h) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, w zakresie wykonania instalacji elektrycznej i montażu opraw ewakuacyjnych z modułem awaryjnym posiadających certyfikat CNBOP, i) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania centrali SAP oraz central oddymiania i centrali kurtyn okiennych, oraz wszystkich innych wskazanych wskazanych w dokumentacji projektowej. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: 1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) dokumentacja projektowa; 4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji w skład, której wchodzi: 1) projekt budowlany wykonawczy 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. Piwnica a) wydzielenie pożarowo piwnicy Urzędu Miejskiego poprzez montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 pomiędzy pomieszczeniami nr 0/1 i 0/2, b) wydzielenie pożarowo piwnicy restauracji poprzez montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 pomiędzy pomieszczeniami nr k0/1 i k0/12. 2.2. Parter a) oddzielenie Urzędu Miejskiego od części restauracji poprzez montaż pomiędzy pomieszczeniami 1/2 i k0/12 drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, drewnianych, płycinowych, stylizowanych na wzór istniejących. b) wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony zaplecza budynku Urzędu prowadzących na zewnątrz obiektu, na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, o wsp. przenikania ciepła $U=2,6W/m^2K$, c) wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony zaplecza restauracji 1k/7, prowadzących na zewnątrz budynku, na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, d) w celu lepszego wykorzystania powierzchni czynnej okien i klap oddymiających przewidziano zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza (napowietrzenie) poprzez otwarcie drzwi w pomieszczeniach 1/1 i 1/2 prowadzących na zewnątrz. Na wskazanych drzwiach przeznaczonych do napowietrzania należy zamontować ręcznie uruchamiane blokady zabezpieczające przed zamknięciem. 2.3. I Piętro a) zamontowanie ręcznie uruchamianej blokady zabezpieczającej przed zamknięciem na drzwiach łączących klatkę schodową K1 i K2 zapewniających dopływ powietrza (napowietrzenie) z zewnątrz przez klatkę schodową K1 do klatki K2. 2.4. II Piętro a) likwidacja kasowego otworu okiennego w pomieszczeniu nr 3/5 wychodzącego na przestrzeń korytarza ewakuacyjnego i klatki schodowej K2, poprzez замуrowanie otworu blokami gazobetonowymi na pełną grubość ściany wraz z obustronnym tynkowaniem i malowaniem, b) zabezpieczenie otworów okiennych w pomieszczeniu 3/5, położonych w odległości 320cm pod kątem prostym w stosunku do okien klatki schodowej K1, poprzez montaż wewnątrz pomieszczenia kurtyn przeciwpożarowych o klasie EW 60 sterowanych poprzez system sygnalizacji alarmu pożaru. c) zamontowanie ręcznie uruchamianej blokady zabezpieczającej przed zamknięciem na drzwiach łączących klatkę schodową K1 i K2 zapewniających dopływ powietrza (napowietrzenie) z zewnątrz przez klatkę schodową K1 do klatki K2. 2.5. III Piętro a) zamontowanie pasma łukowego z certyfikowaną klapą oddymiającą wraz z samoczynnym systemem oddymiania nad klapką schodową K2, w miejscu obecnego świetlika z kopułą poliwęglanową o wymiarach otworu w rzucie 2,96x5,31 m. b) zamontowanie dwóch certyfikowanych okien połaciowych nad klatką schodową K1 wraz z samoczynnym systemem oddymiania po uprzedniej przebudowie fragmentu dachu, c) zamknięcie drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 wejścia do korytarza nr 4/13, prowadzącego do pomieszczeń od nr 4/14 do 4/17, d) wymiana drzwi do pomieszczenia 4/2 (strych) na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30, e) likwidacja naświetla w pomieszczeniu archiwum 4/15, wychodzącego na przestrzeń klatki schodowej K2 i замуrowanie otworu blokami gazobetonowymi na pełną grubość ściany wraz z obustronnym tynkowaniem i malowaniem, f) zamknięcie przejścia do wieży 4/19, drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60, g) wyposażenie (po 1szt.) poniższych pomieszczeń budynku w gaśnice przewoźne AP 25 (ABC): przestrzeni wieży (4/19), strychu

(4/2), przestrzeni komunikacji (4/4) - 3 szt. 2.6. Wszystkie kondygnacje a) wyposażenie wszystkich drzwi położonych w obrębie klatek schodowych K1 i K2 w samozamykacze. b) wyposażenie budynku w gaśnice o masie środka min.4kg na każde 100m² powierzchni - 11 szt. c) przeciwpożarowe zabezpieczenie stalowych (lub żeliwnych) elementów nośnych konstrukcji klatek schodowych K1 i K2 do klasy R60 poprzez opalenie farb, czyszczenie poprzez szciotkowanie mechaniczne oraz malowanie farbami ogniochronnymi, d) wymiana stopnic schodowych na klatkach K1 i K2 wraz z zaimpregnowaniem materiałami ogniochronnymi do stopnia NRO oraz zabezpieczeniem drewna przed uszkodzeniem w trakcie użytkowania, e) montaż centrali SAP w pomieszczeniu sekretariatu, f) wykonanie instalacji p-poż w zakresie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) części biurowej i restauracyjnej budynku, g) wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych (pionowych dróg ewakuacyjnych) w zakresie montażu central oddymiających i centrali kurtyn, certyfikowanych okien i klap oddymiających, kurtyn okiennych, przycisków oddymiania, h) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, w zakresie wykonania instalacji elektrycznej i montażu opraw ewakuacyjnych z modułem awaryjnym posiadających certyfikat CNBOP, i) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania centrali SAP oraz central oddymiania i centrali kurtyn okiennych, oraz wszystkich innych wskazanych wskazanych w dokumentacji projektowej. **2.7 Dach a) oczyszczenie i impregnacja całej drewnianej konstrukcji dachu środkiem ognioochronnym do stopnia NRO 3.** Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: 1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) dokumentacja projektowa; 4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji w skład, której wchodzi: 1) projekt budowlany wykonawczy 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót...

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Boguszwie-Gorcach., Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, pok. Nr 105..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **20.03.2015 godzina 10:00**, miejsce: Urząd Miejski w Boguszwie-Gorcach., Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, pok. Nr 105.