

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej na długości ok. 168 m realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach”.

Załącznik nr

9

Do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	jednostka miary	ilość	cena jednostkowa [zł netto]
1	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,168	0,00
2	Frezowanie nawierzchni – bitumicznej, średnia grubość frezowanej warstwy 2-3cm, z wywiezieniem dystryktu bitumicznego na wysypisko odpadów niebezpiecznych	m2	957,60	0,00
3	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm zlokalizowaną pod nawierzchnią bitumiczną	m2	957,60	0,00
4	Rozebranie krawężników granitowych 10x30x100cm nie nadających się użytku	mb	296,00	0,00
5	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30x100cm nie nadających się do użytku	mb	235,40	0,00
6	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 2cm z chodników i zjazdów	m2	425,30	0,00
7	Korytowanie pod podbudowę o gr. 20cm i wywiezienie ziemi na wysypisko	m2	957,60	0,00
8	Korytowanie pod podbudowę o gr. 15cm i wywiezienie ziemi na wysypisko	m2	296,00	0,00
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm pod drogę	m2	957,60	0,00
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm pod chodniki i wjazdy	m2	296,00	0,00
11	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 o grubości 7cm wykonane mechanicznie dla KR 1	m2	892,10	0,00
12	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową na zimno zużycie – 0,5 kg/m ²	m2	892,10	0,00
13	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11 o grubości 5cm wykonane mechanicznie dla KR 1	m2	892,10	0,00
14	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu B15	mb	296,00	0,00
15	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu B15 ułożone na płask na zjazdach od strony posesji	mb	24,75	0,00
16	Obrzeża betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z betonu B15	mb	235,40	0,00
17	Ścieki z brukowca granitowego 16/18cm na ławie betonowej B15 o objętości 0,045m ³ /mb	mb	318,60	0,00
18	Ścieki z brukowca granitowego 16/18cm na ławie betonowej B15 o objętości 0,055m ³ /mb	mb	9,40	0,00
19	regulacja studzienek ulicznych, włazów, skrzynek, zasuw	kpl.	1,00	0,00
20	Remont kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	kpl.	1,00	0,00
				RAZEM netto

