

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wypożyczenie			
1	kalk. własna	Pylon Tytan wraz z montażem	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2	kalk. własna	Rowerek + narciarz biegowy	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Motyl + sztanga w leżeniu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Jeździec + urząd. do ćw. mięśni kl.piersiowej	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Wioślarz + prasa nożna	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Steper + biegacz	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Twister + wahadło II	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Zestaw zabawowy nr 06 wraz z montażem	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Hustawka bocianie gniazdo wraz z montażem	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Stół do gry w tenisa stołowego	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Stół do gry w szachy	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia pod urządzenia placu zabaw			
12	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna - bezpieczna pod urządzenia Samba T-25	m ²		
d.2		140.84	m ²	140.840	
				RAZEM	140.840
13	kalk. własna	Montaż nawierzchni syntetycznej	m ²		
d.2		poz.12	m ²	140.840	
				RAZEM	140.840
14	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		140.84	m ²	140.840	
				RAZEM	140.840
15	KNK 2-06 d.2 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III- pod nawierzchnię syntetyczną	m ³		
		poz.12*0.25	m ³	35.210	
				RAZEM	35.210
16	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		100.24	m	100.240	
				RAZEM	100.240
17	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.16*0.04	m ³	4.010	
				RAZEM	4.010
18	KSNR 6 d.2 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		poz.16	m	100.240	
				RAZEM	100.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-23 d.2 0503-06	Wykonanie podbudowy z piasku poz.12*0.20	m ³ m ³	 28.168	
				RAZEM	28.168
20	KNR 2-23 d.2 0201-01	Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem poz.12	m ² m ²	 140.840	
				RAZEM	140.840
21	KNR 2-01 d.2 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-01 d.2 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		Przebudowa ciągów pieszych			
23	KNR 2-31 d.3 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1031.22	m ² m ²	 1031.220	
				RAZEM	1031.220
24	KNR 2-31 d.3 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 341.94	m m	 341.940	
				RAZEM	341.940
25	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 726.33	m ² m ²	 726.330	
				RAZEM	726.330
26	KNR 2-31 d.3 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm poz.25	m ² m ²	 726.330	
				RAZEM	726.330
27	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 361.13	m m	 361.130	
				RAZEM	361.130
28	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 361.10*0.04	m ³ m ³	 14.444	
				RAZEM	14.444
29	KNR 2-31 d.3 0407-05 0407-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 20 m 361.13	m m	 361.130	
				RAZEM	361.130
30	KNR 2-31 d.3 0114-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.25	m ² m ²	 726.330	
				RAZEM	726.330
31	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.25	m ² m ²	 726.330	
				RAZEM	726.330
4		Ogrodzenie placu zabaw			
32	kalk. własna	Ogrodzenie systemowe 76.62	m m	 76.620	
				RAZEM	76.620
33	kalk. własna	Furtka systemowa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Obsianie trawą			
34	KNR 2-21 d.5 0405-06	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV z nawożeniem 0.19	ha ha	 0.190	
				RAZEM	0.190
6		Fontanna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	TZKNBK IV - d.6 546	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. cem.-wap.- dysze fontanny	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
36	KNR 2-23 d.6 0503-07	Wykonanie podbudowy z gruzu	m ³		
		poz.35	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
37	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm	m ²		
		81.34	m ²	81.340	
				RAZEM	81.340
38	KNR 13-12 d.6 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m ³		
		poz.37*0.05	m ³	4.067	
				RAZEM	4.067
39	KNR 2-31 d.6 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.37	m ²	81.340	
				RAZEM	81.340
40	kalk. własna	Gazony kwiatowe	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
41	kalk. własna	Miejscowa naprawa murków	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Przebudowa schodów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000