

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.
ADRES INWESTYCJI : Plac Zwycięstwa dz. nr 77, obręb 2 Gorce, 58-371 Boguszów-Gorce
INWESTOR : Gmina Boguszów-Gorce
ADRES INWESTORA : Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
DATA OPRACOWANIA : 30 czerwiec 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 czerwiec 2016

Data zatwierdzenia

TECHNIK
Henryk Kulski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wypożyczenie			
1	d.1 kalk. własna	Pylon Tytan wraz z montażem	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2	d.1 kalk. własna	Rowerek + narciarz biegowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 kalk. własna	Motył + sztanga w leżeniu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 kalk. własna	Jeździec + urząd. do ćw. mięśni kl.piersiowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 kalk. własna	Wioślarz + prasa nożna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 kalk. własna	Steper + biegacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1 kalk. własna	Twister + wahadło II	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.1 kalk. własna	Zestaw zabawowy nr 06 wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 kalk. własna	Hustawka bocianie gniazdo wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.1 kalk. własna	Stół do gry w tenisa stołowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.1 kalk. własna	Stół do gry w szachy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	d.1 kalk. własna	Tablica regulaminowa	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia pod urządzenia placu zabaw			
13	d.2 kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna - bezpieczna pod urządzenia Samba T-25	m ²		
		140.84	m ²	140.840	
				RAZEM	140.840
14	d.2 kalk. własna	Montaż nawierzchni syntetycznej	m ²		
		poz.13	m ²	140.840	
				RAZEM	140.840
15	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		140.84	m ²	140.840	
				RAZEM	140.840
16	KNK 2-06 d.2 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III- pod nawierzchnię syntetyczną	m ³		
		poz.13*0.25	m ³	35.210	
				RAZEM	35.210
17	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		100.24	m	100.240	
				RAZEM	100.240
18	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.17*0.04	m ³	4.010	
				RAZEM	4.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	КСNR 6 d.2 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową poz.17	m		
			m	100.240	
				RAZEM	100.240
20	КСNR 2-23 d.2 0503-06	Wykonanie podbudowy z piasku poz.13*0.20	m ³		
			m ³	28.168	
				RAZEM	28.168
21	КСNR 2-23 d.2 0201-01	Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem poz.13	m ²		
			m ²	140.840	
				RAZEM	140.840
22	КСNR 2-01 d.2 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	КСNR 2-01 d.2 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Przebudowa ciągów pieszych			
24	КСNR 2-31 d.3 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1031.22	m ²		
			m ²	1031.220	
				RAZEM	1031.220
25	КСNR 2-31 d.3 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 341.94	m		
			m	341.940	
				RAZEM	341.940
26	КСNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 566.15	m ²		
			m ²	566.150	
				RAZEM	566.150
27	КСNR 2-31 d.3 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm poz.26	m ²		
			m ²	566.150	
				RAZEM	566.150
28	КСNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 419.46	m		
			m	419.460	
				RAZEM	419.460
29	КСNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.28*0.04	m ³		
			m ³	16.778	
				RAZEM	16.778
30	КСNR 2-31 d.3 0407-05 0407-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 20 m poz.28	m		
			m	419.460	
				RAZEM	419.460
31	КСNR 2-31 d.3 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.26	m ²		
			m ²	566.150	
				RAZEM	566.150
32	КСNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.26	m ²		
			m ²	566.150	
				RAZEM	566.150
4		Ogrodzenie placu zabaw			
33	d.4 kalk. własna	Ogrodzenie systemowe 76.62	m		
			m	76.620	
				RAZEM	76.620
34	d.4 kalk. własna	Furtka systemowa 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Obsianie trawą			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-21 d.5 0405-06	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV z nawożeniem	ha		
		0.203	ha	0.203	
				RAZEM	0.203
6		Fontanna			
36	TZKNBK IV - d.6 546	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. cem.-wap.- dysze fontanny	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
37	KNR 2-23 d.6 0503-07	Wykonanie podbudowy z gruzu	m ³		
		poz.36	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
38	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		81.34	m ²	81.340	
				RAZEM	81.340
39	KNR 13-12 d.6 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m ³		
		poz.38*0.05	m ³	4.067	
				RAZEM	4.067
40	KNR 2-31 d.6 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.38	m ²	81.340	
				RAZEM	81.340
41	kalk. własna	Gazony kwiatowe	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
42	kalk. własna	Miejscowa naprawa murków	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. własna	Przebudowa schodów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000