
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. M. Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem, wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
INWESTOR : Gmina Miasto Boguszów-Gorce
ADRES INWESTORA : Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Leszczyński
DATA OPRACOWANIA : 04.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania:
04.2017

Data zatwierdzenia:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja odgromowa			
1	KNNR 9	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-06	110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
2	KNNR 9	Demontaż zwodów pionowych naprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-08	36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
3		Demontaż złącz kontrolnych	szt.		
d.1	kalk. własna	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.1	0601-01	54	m	54.00	
				RAZEM	54.00
5	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.1	0601-01	162	m	162.00	
				RAZEM	162.00
6	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprzężane pionowe	m		
d.1	0601-06	6*12	m	72.00	
				RAZEM	72.00
7	KNNR 5	IgliCE do 2.5m montowane na dachu z gotowymi kotwami	kpl.		
d.1	0615-05	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNNR 5	Złącza w instalacji odgromowej montowane na dachu	szt.		
d.1	0612-01	28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
9	KNNR 5	Złącza naprzężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie	szt.		
d.1	0612-04	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
d.1	0612-06	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-04	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00