

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m²]
1	przedpokój	5,6300
2	łazienka	4,4000
3	pokój	9,3400
4	aneks kuchenny	7,7100
5	salon z jadalnią	22,6600
	RAZEM	49,7100

Legenda:

LD — Gniazdo pod lodówkę 230V/16A IP44

OK — Gniazdo pod okap 230V/16A IP44

ZM — Gniazdo pod zmywarkę 230V/16A IP44

2xgn — Gniazdo podwójne 230V/16A

1xgn — Gniazdo pojedyńcze 230V/16A

UWAGI:
Instalację elektryczną wykonać jako podtynkową
Dla gniazd wtykowych stosować przewody YDYp 3x2,5
Istalację wykonać jako bezpuszkową, przewody łączyć przy pomocy
złącz śrubowych bądź przy pomocy 'kostek' WAGO
LSW - lokalna szyna wyrównawcza. Do LSW należy przyłączyć rurę z gazem, obudowę pieca,
rury wod-kan. Połączenia wykoanć linką LgY 1x4mm2.
LSW należy łączyć z szyną PE w rozdzielnicy linką LgY 1x6mm2
Kolor linki żółto-zielony

USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce			Obiekt: Lokal usługowy, Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce, ul. Reymonta 14	
Temat: PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY	Stadium: PB	Branża: E	Arkusz A3	Data: 06.2017
Projektował: mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr. DOŚ/0358/PBE/16	Tytuł rysunku: Rzut lokalu -instalacja gniazd wtykowych			Skala: 1:50
				Nr rys. E-2