
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku zlokalizowanego przy ul. M. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach
ADRES INWESTYCJI : ul. Buczka 27, 58-370 Boguszów-Gorce
INWESTOR : Gmina Miasto Boguszów-Gorce
ADRES INWESTORA : Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Leszczyński
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2018 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1	KNNR 9 d.1 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNNR 9 d.1 0401-08	Demontaż łączników oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNNR 9 d.1 0501-01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4	KNNR 9 d.1 0804-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNNR 5 d.1 0404-01	Montaż dodatkowej aparatury zabezpieczającej w istniejących rozdzielnicach - wyłącznik instalacyjny 1P 6A	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
7	KNNR 5 d.1 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNNR 5 d.1 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane pod tynkiem - YDY 3x1,5mm ² - do opraw na klatce schodowej	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
9	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3x1,5mm ²	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
10	KNNR 5 d.1 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
11	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu LED 9W z mikrofalowym czujnikiem ruchu	kpl.		
		9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
12	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane kanałowa o mocy do 60W	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane do ściany typu LED 9W IP65 - oprawa nad drzwiami wejściowymi	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki jednobiegunowe n/t	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne natynkowe o śr.do 80 mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNKRB 5 d.1 0902-02	Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
18	KNR 5-08 d.1 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		32	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
19	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-	pomiar		
d.1	1303-02	stępny pomiar)			
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01				
		1	prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.1	1305-02				
		2	prób.	2.00	
				RAZEM	2.00