
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa trybun stadionu przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach
ADRES INWESTYCJI : ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ADRES INWESTORA : ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Stasiak
DATA OPRACOWANIA : 05.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR 2-31 d.1 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (18.5+23.0)*6.5	m ² m ²	 269.750	
				RAZEM	269.750
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (18.5+23.0)*8	m m	 332.000	
				RAZEM	332.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
2		Roboty betonowe i ziemne			
4	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (18.5+23.0)*6.5	m ² m ²	 269.750	
				RAZEM	269.750
5	KNR 2-01 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (18.5+23.0)*0.3*0.7	m ³ m ³	 8.715	
				RAZEM	8.715
6	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (18.5+23.0)*5.5*0.5	m ³ m ³	 114.125	
				RAZEM	114.125
7	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (18.5+23.0)*5.5	m ² m ²	 228.250	
				RAZEM	228.250
8	KNR 2-31 d.2 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 (18.5+23.0)*5.5	m ² m ²	 228.250	
				RAZEM	228.250
9	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (18.5+23.0)*5.5	m ³ m ³	 228.250	
				RAZEM	228.250
10	KNR 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (18.15+22.65)*0.3*1.15*3	m ³ m ³	 42.228	
				RAZEM	42.228
11	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (18.15+22.65)*5.9*(0.2+0.26*0.5)	m ³ m ³	 79.438	
				RAZEM	79.438
12	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 7.560	t t	 7.560	
				RAZEM	7.560
13	KNR 2 d.2 0102-02	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych (18.15+22.65)*0.3*8+5.5*0.5*4	m ² m ²	 108.920	
				RAZEM	108.920
14	kalk. własna d.2	dostawa i montaż siedzisk stadionowych 298	szt szt	 298.000	
				RAZEM	298.000
15	KNR 2-21 d.2 0605-01 analogia	stopnie z kostki betonowej i obrzeży betonowych 0.35*1.2*0.15*4	m ³ m ³	 0.252	
				RAZEM	0.252
16	KNR 2-31 d.2 1206-02	Remont cząstkowy chodników 41*1.0	m ² m ²	 41.000	
				RAZEM	41.000
17	KNR 2-01 d.2 0502-02	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami (41+6.0)*2*1.0	m ³ m ³	 94.000	
				RAZEM	94.000